

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 августа 2022 г. № 73

Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 октября 2016 г. № 238 и постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 февраля 2022 г. № 19

На основании подпункта 5.34³ пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 октября 2016 г. № 238, следующие изменения:

1.1. в Сборнике нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы № 1 «Земляные работы» (НРР 8.03.101-2017):

1.1.1. абзац четвертый пункта 1.2 раздела 1 Технической части изложить в следующей редакции:

«классификацию почв по механическому составу для нормативов таблиц 1-96, 1-117 и 1-210 принимать следующую:»;

1.1.2. Таблицу 1-117 «Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями» подраздела 07 «Разработка грунтов, устройство дренажей и подготовительные работы в водохозяйственном строительстве» Раздела 01 «Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами и пр.)» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-117. Глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными рыхлителями

Состав работ:

- а) рыхление грунта с регулированием глубины рыхления;
- б) поворот агрегата;
- в) очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта;
- г) перемещение агрегата по фронту работ.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E1-117-10	Глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными многостоечными рыхлителями на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с.) на легких почвах (единица измерения – га)		
	<i>Затраты труда</i>		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,09
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M010430	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с.)	маш.-ч	1,09
M091402	Глубокорыхлители-кратоваторы ГК-4 (без трактора)	маш.-ч	1,09
E1-117-11	Глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными многостоечными рыхлителями на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с.) на средних почвах (единица измерения – га)		
	<i>Затраты труда</i>		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M010430	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с.)	маш.-ч	1,2
M091402	Глубокорыхлители-кратоваторы ГК-4 (без трактора)	маш.-ч	1,2

E1-117-12	Глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными одношестеренными рыхлителями на тракторе мощностью 96 (130) кВт (л. с.) на тяжелых почвах (единица измерения – 1 км прохода)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4
	Нормы эксплуатации машин		
M010429	Тракторы на пневмокопленном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с.)	маш.-ч	0,4
M091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,4»;

1.2. в Таблице 11-40 «Устройство плитусов поливинилхлоридных» раздела 10 «Устройство плитусов» Сборника нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы № 11 «Полы» (НРР 8.03.111-2017):

позицию

«Состав работ:

- а) подготовка поверхности мест установки плитусов (нормы 1-6);
- б) нарезка плитусов по размеру (норма 1-3, 5, 6);
- в) нанесение клеящего состава на поверхность стены и плитусов (нормы 1, 2);
- г) крепление к стене крепежных каналов (норма 3);
- д) установка плитусов (норма 1-3, 5, 6);
- е) нарезка и приклеивание галтели, разметка и нарезка плитки, соединение ее в ленту при помощи сварочного шнура электрофеном, приклеивание изготовленного плитуса поверх галтели (норма 4);
- ж) разметка и сверление отверстий в стенах, установка крепежных устройств (защелок) на дюбелях (нормы 5, 6);
- и) установка соединительных деталей (внутренних и наружных углов, соединительных планок и торцевых заглушек) (нормы 5, 6).»

изложить в следующей редакции:

«Состав работ:

- а) подготовка поверхности мест установки плитусов (нормы 1, 2, 4-9);
- б) нарезка плитусов по размеру (нормы 1, 2, 5-9);
- в) нанесение клеящего состава на поверхность стены и плитусов (нормы 1, 2);
- г) нарезка и приклеивание галтели, разметка и нарезка плитки, соединение ее в ленту при помощи сварочного шнура электрофеном, приклеивание изготовленного плитуса поверх галтели (норма 4);
- д) разметка и сверление отверстий в стенах, очистка их пылесосом (нормы 5-9);
- е) установка крепежных устройств (защелок) на дюбелях (нормы 5, 6), установка крепежных каналов (нормы 7-9);
- ж) установка плитусов (нормы 1, 2, 5-9);
- и) установка соединительных деталей (внутренних и наружных углов, соединительных планок и торцевых заглушек) (нормы 5-9).»;

норматив E11-40-3 «Устройство плитусов поливинилхлоридных с креплением шурупами» исключить;

нормативы E11-40-5 «Установка поливинилхлоридных плитусов на защелках (кирпичные стены)» и E11-40-6 «Установка поливинилхлоридных плитусов на защелках (газосиликатные стены)» изложить в следующей редакции:

«E11-40-5	Установка поливинилхлоридных плитусов на защелках (кирпичные стены) (единица измерения – 100 м плитусов)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,71
	Нормы эксплуатации машин		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,01
M134041	Шуруповерт	маш.-ч	1,1

M331305	Пылесос промышленный	маш.-ч	1,37
M331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	5,49
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-170-10/115 C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт.	2,86
1/10-240-30-50/10 C101-15509	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x40 мм	100 шт.	2,86
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
2/40-25-15/5 C101-64707	Плинтусы для полов из пластика	м	101
	Материалы по проекту		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20 (П101-0000)	Внутренний угол	шт.	18
1/10-240 (П101-0000)	Защелки (клипсы)	шт.	286
1/10-280-20 (П101-0000)	Наружный угол	шт.	16
1/10-240 (П101-0000)	Торцевая заглушка	шт.	6
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
2/40-25 (П101-0000)	Соединительная планка	шт.	30
E11-40-6	Установка поливинилхлоридных плинтусов на защелках (газосиликатные стены) (единица измерения – 100 м плинтусов)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,54
	Нормы эксплуатации машин		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,01
M134041	Шуруповерт	маш.-ч	1,1
M331305	Пылесос промышленный	маш.-ч	0,54
M331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,15
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-170-10/115 C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт.	1,43
1/10-240-30-50/10 C101-15509	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x40 мм	100 шт.	2,86
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
2/40-25-15/5 C101-64707	Плинтусы для полов из пластика	м	101
	Материалы по проекту		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20 (П101-0000)	Внутренний угол	шт.	18
1/10-240 (П101-0000)	Защелки (клипсы)	шт.	286
1/10-280-20 (П101-0000)	Наружный угол	шт.	16
1/10-240 (П101-0000)	Торцевая заглушка	шт.	6

2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
2/40-25 (П101-0000)	Соединительная планка	шт.	30»;

дополнить таблицу нормативами Е11-40-7–Е11-40-9 следующего содержания:

«Е11-40-7	Устройство плитусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены) (единица измерения – 100 м плитусов)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,09
	Нормы эксплуатации машин		
М134041	Шуруповерт	маш.-ч	3,15
М331305	Пылесос промышленный	маш.-ч	1,5
М331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	14,25
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-170-10/115 С101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт.	4,5
1/10-240-30-50/10 С101-15509	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x40 мм	100 шт.	2,5
	Материалы по проекту		
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
2/40-25-15 (П101-0000)	Плитус ПВХ с комплектующими	м	101
Е11-40-8	Устройство плитусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (керамзитобетонные (газосиликатные) стены) (единица измерения – 100 м плитусов)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,69
	Нормы эксплуатации машин		
М134041	Шуруповерт	маш.-ч	3,15
М331305	Пылесос промышленный	маш.-ч	0,5
М331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,85
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-170-10/115 С101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт.	1,25
1/10-240-30-50/10 С101-15509	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x40 мм	100 шт.	2,5
	Материалы по проекту		
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
2/40-25-15 (П101-0000)	Плитус ПВХ с комплектующими	м	101
Е11-40-9	Устройство плитусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены) (единица измерения – 100 м плитусов)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	17,34
	Нормы эксплуатации машин		
М134041	Шуруповерт	маш.-ч	3,15

M331305	Пылесос промышленный	маш.-ч	1
M331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	5
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-170-10/115 С101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт.	2,5
1/10-240-30-50/10 С101-15509	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x40 мм	100 шт.	2,5
	Материалы по проекту		
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
2/40-25-15 (П101-0000)	Плинтус ПВХ с комплектующими	м	101».

2. Внести в сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденные постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 февраля 2022 г. № 19, следующие изменения:

2.1. в Сборнике нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы № 1 «Земляные работы» (НРР 8.03.101-2022):

2.1.1. абзац четвертый пункта 1.2 раздела 1 Технической части изложить в следующей редакции:

«классификацию почв по механическому составу для нормативов таблиц 1-96, 1-117 и 1-210 принимать следующей:»;

2.1.2. Таблицу 1-117 «Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями» подраздела 07 «Разработка грунтов, устройство дренажей подготовительные работы в водохозяйственном строительстве» Раздела 01 «Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами и пр.)» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-117. Глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными рыхлителями

Состав работ:

- а) рыхление грунта с регулированием глубины рыхления;
- б) поворот агрегата;
- в) очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта;
- г) перемещение агрегата по фронту работ.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E1-117-10	Глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными многостоечными рыхлителями на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с.) на легких почвах (единица измерения – га)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,09
	Нормы эксплуатации машин		
M010430	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с.)	маш.ч	1,09
M091402	Глубокорыхлители-кратоваторы ГК-4 (без трактора)	маш.ч	1,09
E1-117-11	Глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными многостоечными рыхлителями на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с.) на средних почвах (единица измерения – га)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,2
	Нормы эксплуатации машин		
M010430	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с.)	маш.ч	1,2
M091402	Глубокорыхлители-кратоваторы ГК-4 (без трактора)	маш.ч	1,2

E1-117-12	Глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными односоечными рыхлителями на тракторе мощностью 96 (130) кВт (л. с.) на тяжелых почвах (единица измерения – 1 км прохода)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,4
	Нормы эксплуатации машин		
M010429	Тракторы на пневмокопелем при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с.)	маш.ч	0,4
M091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	0,4»;

2.2. в Таблице 11-40 «Устройство плитусов поливинилхлоридных» раздела 10 «Устройство плитусов» Сборника нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы № 11 «Полы» (НРР 8.03.111-2022):

позицию

«Состав работ:

- а) подготовка поверхности мест установки плитусов (нормы 1-6);
- б) нарезка плитусов по размеру (норма 1-3, 5, 6);
- в) нанесение клеящего состава на поверхность стены и плитусов (нормы 1, 2);
- г) крепление к стене крепежных каналов (норма 3);
- д) установка плитусов (норма 1-3, 5, 6);
- е) нарезка и приклеивание галтели, разметка и нарезка плитки, соединение ее в ленту при помощи сварочного шнура электрофеном, приклеивание изготовленного плитуса поверх галтели (норма 4);
- ж) разметка и сверление отверстий в стенах, установка крепежных устройств (защелок) на дюбелях (нормы 5, 6);
- и) установка соединительных деталей (внутренних и наружных углов, соединительных планок и торцевых заглушек) (нормы 5, 6).»

изложить в следующей редакции:

«Состав работ:

- а) подготовка поверхности мест установки плитусов (нормы 1, 2, 4-9);
- б) нарезка плитусов по размеру (нормы 1, 2, 5-9);
- в) нанесение клеящего состава на поверхность стены и плитусов (нормы 1, 2);
- г) нарезка и приклеивание галтели, разметка и нарезка плитки, соединение ее в ленту при помощи сварочного шнура электрофеном, приклеивание изготовленного плитуса поверх галтели (норма 4);
- д) разметка и сверление отверстий в стенах, очистка их пылесосом (нормы 5-9);
- е) установка крепежных устройств (защелок) на дюбелях (нормы 5, 6), установка крепежных каналов (нормы 7-9);
- ж) установка плитусов (нормы 1, 2, 5-9);
- и) установка соединительных деталей (внутренних и наружных углов, соединительных планок и торцевых заглушек) (нормы 5-9).»;

норматив E11-40-3 «Устройство плитусов поливинилхлоридных с креплением шурупами» исключить;

нормативы E11-40-5 «Установка поливинилхлоридных плитусов на защелках (кирпичные стены)» и E11-40-6 «Установка поливинилхлоридных плитусов на защелках (газосиликатные стены)» изложить в следующей редакции:

«E11-40-5	Установка поливинилхлоридных плитусов на защелках (кирпичные стены) (единица измерения – 100 м плитусов)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,71
	Нормы эксплуатации машин		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,01
M134041	Шуруповерт	маш.ч	1,1
M331305	Пылесос промышленный	маш.ч	1,37

M331451	Перфораторы электрические	маш.ч	5,49
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт.	2,86
1/10-240-30-50/10	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм	100 шт.	2,86
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
2/40-25-15/5	Плинтус для полов из пластика	м	101
	Материалы по проекту		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-240	Защелки (клипсы)	шт.	286
П1/10-240	Горцевая заглушка	шт.	6
П1/10-280-20	Внутренний угол	шт.	18
П1/10-280-20	Наружный угол	шт.	16
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
П2/40-25	Соединительная планка	шт.	30
E11-40-6	Установка поливинилхлоридных плинтусов на защелках (газосиликатные стены) (единица измерения – 100 м плинтусов)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14,54
	Нормы эксплуатации машин		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,01
M134041	Шуруповерт	маш.ч	1,1
M331305	Пылесос промышленный	маш.ч	0,54
M331451	Перфораторы электрические	маш.ч	2,15
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт.	1,43
1/10-240-30-50/10	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм	100 шт.	2,86
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
2/40-25-15/5	Плинтус для полов из пластика	м	101
	Материалы по проекту		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-240	Защелки (клипсы)	шт.	286
П1/10-240	Горцевая заглушка	шт.	6
П1/10-280-20	Внутренний угол	шт.	18
П1/10-280-20	Наружный угол	шт.	16
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
П2/40-25	Соединительная планка	шт.	30»;

дополнить таблицу нормативами E11-40-7 – E11-40-9 следующего содержания:

«E11-40-7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены) (единица измерения – 100 м плинтусов)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,09

	Нормы эксплуатации машин		
M134041	Шуруповерт	маш.ч	3,15
M331305	Пылесос промышленный	маш.ч	1,5
M331451	Перфораторы электрические	маш.ч	14,25
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт.	4,5
1/10-240-30-50/10	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм	100 шт.	2,5
	Материалы по проекту		
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
П2/40-25-15	Плинтус ПВХ с комплектующими	м	101
E11-40-8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (керамзитобетонные (газосиликатные) стены) (единица измерения – 100 м плинтусов)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,69
	Нормы эксплуатации машин		
M134041	Шуруповерт	маш.ч	3,15
M331305	Пылесос промышленный	маш.ч	0,5
M331451	Перфораторы электрические	маш.ч	1,85
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт.	1,25
1/10-240-30-50/10	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм	100 шт.	2,5
	Материалы по проекту		
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
П2/40-25-15	Плинтус ПВХ с комплектующими	м	101
E11-40-9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены) (единица измерения – 100 м плинтусов)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	17,34
	Нормы эксплуатации машин		
M134041	Шуруповерт	маш.ч	3,15
M331305	Пылесос промышленный	маш.ч	1
M331451	Перфораторы электрические	маш.ч	5
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт.	2,5
1/10-240-30-50/10	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм	100 шт.	2,5
	Материалы по проекту		
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
П2/40-25-15	Плинтус ПВХ с комплектующими	м	101».

3. Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве»:

- 3.1. разъяснять вопросы, связанные с применением настоящего постановления;
- 3.2. обеспечить проведение мониторинга изменений, вносимых настоящим постановлением, в течение года после его официального опубликования и по его результатам при необходимости внести изменения в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Министра Швеца О.Д.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

Р.В.Пархамович