

ИЗМЕНЕНИЯ в RSTC.Smeta версия 22.7

1. Фундаментальная база по состоянию на 01.12.2022г.

В соответствии с п. 6 постановления Минстройархитектуры от 10 февраля 2022 года № 19 по нормативам расхода ресурсов, утвержденным указанным постановлением, в срок до 30 декабря 2022 года РНТЦ проводит мониторинг, в связи, с чем вносятся необходимые изменения.

по Сборнику Е11 «Полы» (НРР 8.03.111-2022)

Нормативы Е11-36-6 и Е11-36-7 Таблицы 11-36 «Устройство покрытий из линолеума» следует читать в следующей редакции (измененные данные выделены подчеркнутым жирным курсивом):

Е11-36-6	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотниц в стыках (единица измерения - 100 м ²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,87
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,91
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,91
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-125-55/5	Шнур сварочный для поливинилхлоридных напольных покрытий	м	68
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	5,88
	Материалы по проекту		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-20	Линолеум	м ²	105,6
Е11-36-7	Устройство гомогенного покрытия на клею со свариванием полотниц в стыках (единица измерения - 100 м ²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	50,24
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,91
	Нормы эксплуатации машин		
М331305	Пылесос промышленный	маш.ч	1,5
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,91
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-125-55/5	Шнур сварочный для поливинилхлоридных напольных покрытий	м	68
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	5,88

	Материалы по проекту		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-20	Покрытие рулонное гомогенное	м ²	105,6
П1/10-230-35	Клеящий состав	кг	50

2. Исправлены неточности при формировании выходных документов (ведомость ресурсов со стоимостью по локальной смете, зданию/сооружению, объекту) с применением функции просмотр.