

Реестр индивидуальных нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (база 2022 г.)

(в соответствии с приказом МАиС от 18 июня 2010 г. № 217)

№№ п/п	Наименование индивидуального норматива расхода ресурсов в натуральном выражении	Организация-заказчик	Организация-разработчик	Дата разработки	Краткое описание технологии и организации работ	Дата внесения в реестр	Номер в реестре
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демаркировка разметки из пластика, нанесенной на проезжей части улиц г.Минска и городских улицах дорожной фрезой Wirtgen W35 Xri	ГП "Гордор-материалы"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	31.05.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: демаркировка дорожной разметки из пластика (прямые сплошные, прерывистые линии в соответствии с СТБ 1231) дорожной фрезой Wirtgen W35 Xri за один проход; демаркировка дорожной разметки из пластика (зигзаги по СТБ 1231) дорожной фрезой Wirtgen W35 Xri; демаркировка дорожной разметки (стрелки, буквы, знаки в соответствии с СТБ 1231) дорожной фрезой Wirtgen W35 Xri	15.06.2022	1
2	Демаркировка разметки из пластика, нанесенной на проезжей части улиц г.Минска и городских улицах дорожной фрезой Wirtgen W35Xri (спуск-подъем дорожной фрезы Wirtgen W35 Xri с низкорамной платформы)	ГП "Гордор-материалы"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	31.05.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: спуск дорожной фрезы Wirtgen W35 Xri с низкорамной платформы; подъем дорожной фрезы Wirtgen W35 Xri на низкорамную платформу	15.06.2022	2
3	Удаление кустарниковой растительности и редколесья на гидротехнических сооружениях системы дождевой канализации г. Минска, находящихся в хозяйственном ведении государственного предприятия "ГОРРЕМЛИВНЕСТРОК"	ГП "ГОРРЕМЛИВ-НЕСТОК"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	14.06.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: подготовка бензопилы к работе; срезка кустарниковой растительности и редколесья с применением бензопилы; складирование срезанной кустарниковой растительности и редколесья в валы; уход за бензопилой в процессе выполнения работ; перемещение персонала	20.06.2022	3

4	Устройство грунтового покрытия для закрытых теннисных кортов CONIPUR PRO CLAY	ЧУП "ТАЛЕН групп"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.06.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1 - устройство грунтового покрытия для закрытых теннисных кортов CONIPUR PRO CLAY толщина системы 25 мм; 2 - нанесение ПВХ-разметки; 3 - нанесение гидрофильного слоя (при необходимости)	12.07.2022	4
5	Устройство синтетического монолитного покрытия типа "SANDWICH" (TETRAPUR ENZ Abart III/S)	ЧУП "ТАЛЕН групп"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.06.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: нанесение игровой разметки вручную	12.07.2022	5
6	Устройство многослойного наливного полуретанового синтетического покрытия "Spurtan BS" для спортивных площадок	ЧУП "ТАЛЕН групп"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.06.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство наливного полиуретанового синтетического покрытия "Spurtan BS" для спортивных площадок; нанесение соответствующей спортивной разметки вручную	12.07.2022	6
7	Укладка покрытий из рулонной синтетической травы для спортивных площадок	ЧУП "ТАЛЕН групп"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.06.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство покрытий из синтетической травы Talen 15, Talen 20, устройство линий разметки, засыпка полотнищ покрытия Talen 15 кварцевым песком вручную, засыпка полотнищ покрытия Talen 20 кварцевым песком вручную, засыпка полотнищ покрытия Talen 15 кварцевым песком механизированным способом, засыпка полотнищ покрытия Talen 20 механизированным способом	12.07.2022	7
8	Укладка синтетического покрытия из искусственной травы для футбольного поля	ЧУП "ТАЛЕН групп"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.06.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство синтетического покрытия из искусственной травы, устройство линий разметки, засыпка полотнищ покрытия Optigrass 60, Talen 50, Talen 40 кварцевым песком вручную, засыпка полотнищ покрытия Optigrass 60, Talen 50, Talen 40 кварцевым песком механизированным способом, засыпка полотнищ покрытия резиновой крошкой вручную, засыпка полотнищ покрытия резиновой крошкой механизированным способом	12.07.2022	8

9	Устройство амортизирующего паркетного пола "Junckers" для закрытых спортивных площадок на объекте "Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике по пр.Победителей в г.Минске"	ЧУП "ТАЛЕН групп"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.06.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1 - устройство паркетного пола "Junckers" на клею; 2 - устройство паркетного пола "Junckers" по системе одинарных амортизирующих лаг UnoBAT 62+ с изоляцией полиэтиленовой пленкой; 3 - устройство паркетного пола "Junckers" по системе одинарных амортизирующих лаг UnoBAT 62+ без изоляции полиэтиленовой пленкой; 4 - установка вентилируемого плинтуса при устройстве амортизирующего паркетного пола "Junckers" для закрытых спортивных площадок	12.07.2022	9
10	Устройство синтетического наливного спортивного покрытия LENTUS SOFT PAD	ЧУП "ТАЛЕН групп"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.06.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: шпатлевание стыков рулонного покрытия; устройство синтетического наливного спортивного покрытия LENTUS SOFT PAD, нанесение игровой разметки вручную	12.07.2022	10
11	Устройство наливного полиуретанового синтетического покрытия "Playrol" для многофункциональных спортивных площадок	ЧУП "ТАЛЕН групп"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.06.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: устройство наливного полиуретанового синтетического покрытия "Playrol" для многофункциональных спортивных площадок; нанесение игровой разметки вручную	12.07.2022	11
12	Производство работ по разливу битумной эмульсии и устройство защитных слоев спецавтомобилем "Брейнинг"	ГП "Гордор-материалы"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	07.07.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: защита технических сооружений от эмульсии бумажной лентой, розлив битумной эмульсии спецавтомобилем "Брейнинг", устройство защитных слоев спецавтомобилем "Брейнинг" для дорог с высокой интенсивностью движения, устройство защитных слоев спецавтомобилем "Брейнинг" для дорог со средней интенсивностью движения, устройство защитных слоев спецавтомобилем "Брейнинг" для дорог с низкой интенсивностью движения	25.07.2022	12

13	Устройство сварных монтажных стыков на мостовых металлических пролетных строениях	ОАО "Мостострой"	ООО "Технологии Инженерных Решений" +375 33 333 76 24	26.07.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: установка дороги для машины термической резки, устройство требуемого зазора в стыке; пескоструйная обработка контактной поверхности металлических мостовых пролетных строений; подготовка к сварке ортотропных плит; приготовление металлехимической присадки; установка дороги для сварочного трактора; первый проход при автоматической сварке под флюсом с применением металлехимической; второй проход при автоматической сварке под флюсом с применением металлехимической присадки (сварка шва, очистка шва от шлака); подготовка к сварке стыка балок; автоматическая сварка под флюсом по ручной подварке корня; зачистка поверхности мостового металлического пролетного строения; сварка в среде защитных газов	02.08.2022	13
14	Промывка трубопроводов диаметрами от 100 до 1200 мм водопроводных и канализационных сетей комбинированной каналопромывочной машиной тип Н 314 (производитель "HELLMERS GMBH", Германия) на базе автомобиля MAN тип TGS 26.360 6x4 BL	ООО "ИНТЕЛПАЙП"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.07.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж и демонтаж насадок каналопромывочной машины Н 314 (производитель "HELLMERS GMBH", Германия) на базе автомобиля MAN тип TGS 26.360 6x4 BL при очистке трубопроводов от корней деревьев, ржавчины, окалины и отложений, установку и демонтаж пневматического заглушающего устройства диаметром от 100 до 1200 мм, промывку водопроводных и канализационных сетей каналопромывочной машиной Н 314 (производитель "HELLMERS GMBH", Германия) на базе автомобиля MAN тип TGS 26.360 6x4 BL, при диаметре трубопровода от 100 до 1200 мм	03.08.2022	14

15	Промывка трубопроводов диаметрами от 1500 до 1800 мм водопроводных и канализационных сетей комбинированной каналопромывочной машиной тип Н 314 (производитель "HELLMERS GMBH", Германия) на базе автомобиля MAN тип TGS 26.360 6x4 BL	ООО "ИНТЕЛПАЙП"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.07.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж и демонтаж насадок каналопромывочной машины Н 314 (производитель "HELLMERS GMBH", Германия) на базе автомобиля MAN тип TGS 26.360 6x4 BL при очистке трубопроводов от корней деревьев, ржавчины, окалины и отложений, установку и демонтаж пневматического заглушающего устройства диаметром от 1500 до 1800 мм, промывку водопроводных и канализационных сетей каналопромывочной машиной Н 314 (производитель "HELLMERS GMBH", Германия) на базе автомобиля MAN тип TGS 26.360 6x4 BL, при диаметре трубопровода от 1500 до 1800 мм	03.08.2022	15
16	Бестраншейная технология восстановления подземных коммуникаций методом введения и выворачивания мягкого полимерного "чулка" диаметрами 200, 300, 400, 500, 600 мм с последующей его полимеризацией	ООО "ИНТЕЛПАЙП"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.07.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж и демонтаж технологического оборудования и приспособлений при бестраншейной технологии восстановления подземных коммуникаций методом введения и выворачивания мягкого полимерного "чулка" диаметрами 200, 300, 400, 500, 600 мм полимерной оболочки (прелайнера), введение мягкого полимерного "чулка" в восстанавливаемый трубопровод диаметрами 200, 300, 400, 500, 600 мм с последующим прогревом воды и "чулка" для побуждения полимеризации полиэфирной смолы с последующим охлаждением, гидравлическое испытание восстановленного трубопровода	03.08.2022	16
17	Бестраншейная технология восстановления подземных коммуникаций методом введения и выворачивания мягкого полимерного "чулка" диаметрами 800 и 1000 мм с последующей его полимеризацией	ООО "ИНТЕЛПАЙП"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.07.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж и демонтаж технологического оборудования и приспособлений при бестраншейной технологии восстановления подземных коммуникаций методом введения и выворачивания мягкого полимерного "чулка" диаметрами 800 и 1000 мм полимерной оболочки (прелайнера), введение мягкого полимерного "чулка" в восстанавливаемый трубопровод диаметрами 800 и 1000 мм с последующим прогревом воды и "чулка" для побуждения полимеризации полиэфирной смолы с последующим охлаждением, гидравлическое испытание восстановленного трубопровода	03.08.2022	17

18	Бестраншейная технология восстановления подземных коммуникаций методом введения и выворачивания мягкого полимерного "чулка" диаметрами 1500 и 1800 мм с последующей его полимеризацией	СООО "ИНТЕЛПАЙП"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.07.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж и демонтаж технологического оборудования и приспособлений при бестраншейной технологии восстановления подземных коммуникаций методом введения и выворачивания мягкого полимерного "чулка" диаметрами 1500 и 1800 мм полимерной оболочки (прелайнера), введение мягкого полимерного "чулка" в восстанавливаемый трубопровод диаметрами 1500 и 1800 мм с последующим прогревом воды и "чулка" для побуждения полимеризации полиэфирной смолы с последующим охлаждением, гидравлическое испытание восстановленного трубопровода	03.08.2022	18
19	Бестраншейная прокладка трубопроводов диаметрами от 200 до 1400 мм методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) с применением комплекса ГНБ на базе установки Prime Drilling GMBH модель PD 300/120 RP-T	ОАО "Белтрубопроводстрой"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	15.08.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж внутриплощадочного оборудования (оборудования комплекса ГНБ); пилотное бурение; расширение скважины до требуемого диаметра; калибровка скважины; протаскивание плети трубопровода; демонтаж внутриплощадочного оборудования (оборудования комплекса ГНБ)	15.08.2022	19
20	Резка металлоконструкций	ГП "Горавтомост"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	19.08.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс резки металлоконструкций при помощи углошлифовальных машинок с отрезными кругами по металлу	19.08.2022	20

21	Устройство накладных островков безопасности, размещаемых на асфальтобетонных покрытиях проезжей части улиц, устраиваемых с использованием бетонного борта, закрепляемого к асфальтобетону анкерами, с заполнением из бетонных тротуарных плит	ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	31.08.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: обустройство участков и места производства работ, установка дорожных знаков (машины "прикрытия" при необходимости), подготовка основания, разметка островка безопасности, установка и закрепление бетонных бордюрных кмней к асфальтобетонному основанию анкерными креплениями, заполнение конструкции из бортового камня асфальтогранулятом с последующим уплотнением, заполнение конструкции из бортового камня пескоцементной смесью, укладка бетонных тротуарных плиток в конструкцию островка безопасности, заполнение швов пескоцементной смесью и последующее уплотнение, демонтаж дорожных знаков, сдача материалов, уборка рабочих мест	31.08.2022	21
22	Разборка и облицовка ступеней, подступенков лестниц и парапетов искусственных сооружений из гранитных плит	ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	30.08.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: разборка облицовки ремонтируемых ступеней, подступенков лестниц (крышек парапетов) пешеходного подземного перехода из гранитных плит, облицовка ступеней, подступенков лестниц пешеходного подземного перехода ранее демонтированными (новыми) гранитными плитами	31.08.2022	22
23	Выполнение ремонтных работ на действующих газопроводах диаметрами 50-150 мм, 200-300 мм при помощи "Стоп-системы"	РПУП "Гомельоблгаз"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	31.08.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: выполнение ремонтных работ на действующих газопроводах диаметрами 50-150 мм, 200-300 мм при помощи "Стоп-системы"	15.09.2022	23

24	Ремонт асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети г. Минска локальными картами с применением низкотемпературных асфальтобетонных смесей	ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.07.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: ремонт асфальтобетонных покрытий локальными картами при площади ремонтируемого участка до 5 м2 и глубине до 50 мм с разломом старого покрытия; ремонт асфальтобетонных покрытий локальными картами при площади ремонтируемого участка до 10 м2 и глубине до 50 мм с разломом старого покрытия; ремонт асфальтобетонных покрытий локальными картами при площади ремонтируемого участка до 15 м2 и глубине до 50 мм с разломом старого покрытия; ремонт асфальтобетонных покрытий локальными картами при площади ремонтируемого участка до 20 м2 и глубине до 50 мм с разломом старого покрытия; ремонт асфальтобетонных покрытий локальными картами при площади ремонтируемого участка до 25 м2 и глубине до 50 мм с разломом старого покрытия	15.09.2022	24
25	Выполнение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия машиной ЯР-4М	ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.08.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия машиной ЯР-4М площадью ремонтируемого участка: 1- до 5 м2 и глубине до 50 мм с разломом старого покрытия; 2- до 10 м2 и глубине до 50 мм с разломом старого покрытия; 3- до 15 м2 и глубине до 50 мм с разломом старого покрытия; 4- до 20 м2 и глубине до 50 мм с разломом старого покрытия; 5- до 25 м2 и глубине до 50 мм с разломом старого покрытия	15.09.2022	25
26	Монтаж трубопроводов отопления и горячего водоснабжения из труб "СМИТФЛЕКС-П МВТ" в зданиях и сооружениях	ЗАО "Завод полимерных труб"	РУП "СтройМедиа-Проект" +375 17 361 89 79	30.09.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб; контактная сварка встык полиэтиленового трубопровода; изоляция стыков трубопровода цилиндрами из минеральной ваты; покрытие изоляции стыков трубопровода металлом толщиной с креплением винтами	30.09.2022	26



27	Восстановление безнапорных трубопроводов систем водоотведения диаметром от 100 до 1200 мм с применением метода полимеризации под воздействием ультрафиолетового излучения ремонтного материала (рукава)	СООО "ИНТЕЛПАЙП"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	07.10.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж технологического оборудования; восстановление безнапорных трубопроводов систем водоотведения диаметром от 100 до 1200 мм, с применением метода полимеризации под воздействием ультрафиолетового излучения ремонтного материала (рукава); размещение в восстанавливаемом трубопроводе защитной пленки "прелайнера"; размещение в восстанавливаемом трубопроводе рукава; отверждение (полимеризация) рукава под воздействием ультрафиолетового излучения; демонтаж технологического оборудования	10.10.2022	27
28	Монтаж внутренних стеновых панелей крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90	ОАО "Мозырский домостроительный комбинат"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	12.10.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж внутренних стеновых панелей крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90, разгрузка конструкций на площадке складирования, подача материалов и инструмента на участки выполнения работ	01.11.2022	28
29	Монтаж наружных стеновых панелей крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90	ОАО "Мозырский домостроительный комбинат"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	12.10.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж наружных стеновых панелей крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90, разгрузка конструкций на площадке складирования, подача материалов и инструмента на участки выполнения работ	01.11.2022	29
30	Монтаж вентиляционных блоков крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90	ОАО "Мозырский домостроительный комбинат"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	12.10.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж вентиляционных блоков крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90, разгрузка конструкций на площадке складирования, подача материалов и инструмента на участки выполнения работ	01.11.2022	30
31	Монтаж шахт лифтов крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90	ОАО "Мозырский домостроительный комбинат"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	12.10.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж шахт лифтов крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90, разгрузка конструкций на площадке складирования, подача материалов и инструмента на участки выполнения работ	01.11.2022	31

32	Монтаж плит перекрытий (покрытий) крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90	ОАО "Мозырский домостроительный комбинат"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	12.10.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж плит перекрытий (покрытий) крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90, разгрузка конструкций на площадке складирования, подача материалов и инструмента на участки выполнения работ	01.11.2022	32
33	Монтаж плит лоджий крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90	ОАО "Мозырский домостроительный комбинат"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	12.10.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж плит лоджий крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90, разгрузка конструкций на площадке складирования, подача материалов и инструмента на участки выполнения работ	01.11.2022	33
34	Монтаж лестничных маршей-площадок крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90	ОАО "Мозырский домостроительный комбинат"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	12.10.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж лестничных маршей-площадок крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90, разгрузка конструкций на площадке складирования, подача материалов и инструмента на участки выполнения работ	01.11.2022	34
35	Монтаж лестничных площадок крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90	ОАО "Мозырский домостроительный комбинат"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	12.10.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж лестничных площадок крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90, разгрузка конструкций на площадке складирования, подача материалов и инструмента на участки выполнения работ	01.11.2022	35
36	Монтаж экранов лоджий крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90	ОАО "Мозырский домостроительный комбинат"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	12.10.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж экранов лоджий крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90, разгрузка конструкций на площадке складирования, подача материалов и инструмента на участки выполнения работ	01.11.2022	36
37	Монтаж разделительных стенок лоджий крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90	ОАО "Мозырский домостроительный комбинат"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	12.10.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж разделительных стенок лоджий крупнопанельного домостроения серии МОЗ 90, разгрузка конструкций на площадке складирования, подача материалов и инструмента на участки выполнения работ	01.11.2022	37

38	Устройство тепловой изоляции технологических трубопроводов и оборудования с применением материалов из вспененных полимеров	ОАО "Специализированное РСУ № 3 г.Новополоцк"	РУП "СтройМедиа-Проект" +375 17 361 89 79	17.11.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: очистка поверхности вручную без удаления ржавчины, обработка поверхности оборудования очистителем, холодовая изоляция трубопровода полыми трубками из вспененного каучука, холодовая изоляция трубопровода рулонами из вспененного каучука	17.11.2022	38
39	Сварка встык полиэтиленовых (ПЭ) труб диаметром 1000 мм сварочным аппаратом для объектов строительства	ГП "УДМСиБ Мингорисполкома"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	10.11.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс сварки встык полиэтиленовых (ПЭ) труб диаметром 1000 мм сварочным аппаратом для объектов строительства	24.11.2022	39
40	Ремонт теплообменного оборудования	ОАО "НАФТАН"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	31.10.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: ремонт теплообменника диаметром 700 мм, ремонт теплообменника диаметром 800 мм, ремонт теплообменника диаметром 900 мм, ремонт теплообменника диаметром 1000 мм, извлечение и установка трубного пучка теплообменника длиной 6 м, извлечение и установка трубного пучка длиной 9 м, опрессовка теплообменника диаметром 700 мм, опрессовка теплообменника диаметром 800 мм, опрессовка теплообменника диаметром 900 мм, опрессовка теплообменника диаметром 1000 мм, вальцовка труб теплообменника	24.11.2022	40
41	Расчистка мелиорируемых земель от кустарника ротаватором типа Prinoth RFL 700 на тракторе мощностью 268 (364) кВт (л.с.)	УП "Гомельвод-проект"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	23.09.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: удаление древесно-кустарниковой растительности с поверхности мелиорируемых земель с получением мульчи (щепы), обработка мелиорируемых земель ротаватором (почвенной фрезой)	28.11.2022	41
42	Выполнение радиометрических и дозиметрических измерений	РСУП "Полесье" РСУП "Радон"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	31.10.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс выполнения радиометрических и дозиметрических измерений	29.11.2022	42
43	Сварка встык полиэтиленовых (ПЭ) труб диаметром 1200 мм сварочным аппаратом для объектов строительства	ОАО "Трест №15 "Спецстрой"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	22.11.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс сварки встык полиэтиленовых (ПЭ) труб диаметром 1200 мм сварочным аппаратом для объектов строительства	05.12.2022	43

44	Выполнение работ по мониторингу температурно-влажностного режима по объекту "Реконструкция и реставрация Спасо-Преображенской церкви в г.Полоцке (историко-архитектурная ценность XII века)"	ОАО "Белреставрация"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	30.11.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: работы по мониторингу температурно-влажностного режима в неблагоприятный период года; работы по мониторингу температурно-влажностного режима в благоприятный период года; работы по разработке и составлению документации	05.12.2022	44
45	Ремонт трещин заваркой	ЧП "Азот Рем Строй"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	02.12.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- ремонт трещин заваркой с помощью ручной дуговой сварки; 2- ремонт трещин заваркой с помощью полуавтоматической сварки в среде углекислого газа	05.12.2022	45

46	Изготовление и установка накладок из листовой стали на сварке при кузовном ремонте подвижного железнодорожного состава (вагоны-минераловозы)	ЧП "Азот Рем Строй"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	30.11.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- при толщине накладки 3 мм, размером до 0,01 м2 включ. с помощью ручной дуговой сварки; 2- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 0,01 м2 до 0,05 м2 включ. с помощью ручной дуговой сварки; 3- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 0,05 м2 до 0,1 м2 включ. с помощью ручной дуговой сварки; 4- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 0,1 м2 до 0,25 м2 включ. с помощью ручной дуговой сварки; 5- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 0,25 м2 до 0,4 м2 включ. с помощью ручной дуговой сварки; 6- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 0,4 м2 до 0,6 м2 включ. с помощью ручной дуговой сварки; 7- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 0,6 м2 до 1,0 м2 включ. с помощью ручной дуговой сварки; 8- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 1,0 м2 с помощью ручной дуговой сварки; 9- при толщине накладки 3 мм, размером до 0,01 м2 включ. с помощью полуавтоматической сварки в среде; 10- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 0,01 м2 до 0,05 м2 включ. с помощью полуавтоматической сварки; 11- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 0,05 м2 до 0,1 м2 включ. с помощью полуавтоматической сварки; 12- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 0,1 м2 до 0,25 м2 включ. с помощью полуавтоматической сварки; 13- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 0,25 м2 до 0,4 м2 включ. с помощью полуавтоматической сварки; 14- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 0,4 м2 до 0,6 м2 включ. с помощью; 15- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 0,6 м2 до 0,1 м2 включ. с помощью полуавтоматической сварки; 16- при толщине накладки 3 мм, размером свыше 1,0 м2 с помощью полуавтоматической сварки; 17- гибка накладки в процессе ее установки; 18- срезка (зачистка) старых сварных швов в зоне установки накладок (при необходимости)	05.12.2022	46
47	Монтаж наружных панелей парапета (НСП)	КУПСР "Брест-жилстрой"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	07.12.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс монтажа железобетонных конструкций наружных панелей парапета	20.12.2022	47

48	Монтаж короба ПВХ (кабель канала) и кабеля в проложенных коробах по фасаду здания сечением до 100х60 мм с применением мобильных передвижных рабочих платформ (МПРП) и с методом промышленного альпинизма	УП "Мингорсвет"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	22.12.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс монтажа короба ПВХ (кабель канала) и кабеля в проложенных коробах по фасаду здания сечением до 100х60 мм с применением мобильных передвижных рабочих платформ (МПРП) и с методом промышленного альпинизма, в том числе: 1-монтаж и демонтаж альпинистского снаряжения; 2-монтаж короба и кабеля в проложенных коробах по вертикали с применением метода промышленного альпинизма; 3-монтаж короба ПВХ по горизонтали с применением метода промышленного альпинизма; 4-монтаж короба ПВХ с применением МПРП	03.01.2023	48
49	Сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 800 и 900 мм	ОАО "Трест №15 "Спецстрой"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	30.12.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс сварки встык полиэтиленовых труб диаметром 800 и 900 мм	23.01.2023	49
50	Монтаж отвалообразователя по объекту "Замена отвалообразователя шагающего №3 в отделении ОиРХХ"	ОАО "Белгорхим-пром"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	31.01.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс выполнения монтажа отвалообразователя стрелового шагающего ОСШ 1600-110-150: монтаж и нивелировка базы; монтаж поворотной платформы, уложенной на роликовый круг базы, монтаж пилона (входит в состав консоли отвальной) и монтаж приемной консоли; монтаж надстройки, механизмов на платформе и подъем пилона; монтаж консоли отвальной, монтаж подборщика, транспортера, монтаж помещений и оборудования	31.01.2023	50
51	Разборка гидроизоляционного ковра конструкций железобетонных камер и каналов	РУП "Белэнерго-строй" - управляющая компания холдинга" филиал "Белэнерготеп-лосетьстрой"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	31.01.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс выполнения снятия гидроизоляционного покрытия из рулонных материалов (разогрев гидроизоляционного покрытия газовой горелкой, снятие разогретого материала покрытия при помощи скребка, очистка бетонной поверхности щеткой)	31.01.2023	51

52	Демонтаж железобетонного перекрытия камер	РУП "Белэнерго-строй" - управляющая компания холдинга" филиал "Белэнерготеплосетьстрой"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	31.01.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс выполнения демонтажа плит (пробивка сквозных отверстий размером 150x150 мм (2 шт. на плиту) в железобетонных плитах покрытия для строовки электрическим отбойным молотком, строповка плиты покрытия, очистка стыка между плитами электрическим отбойным молотком, демонтаж плит покрытия автомобильным краном)	31.01.2023	52
53	Демонтаж железобетонных балок камер	РУП "Белэнерго-строй" - управляющая компания холдинга" филиал "Белэнерготеплосетьстрой"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	31.01.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс выполнения демонтажа железобетонных балок камер (разбивание бетонной заделки балки с помощью электрического отбойного молотка, строповка балки покрытия, демонтаж балки автомобильным краном)	31.01.2023	53
54	Дробеструйная очистка металлоконструкций	Филиал УПТК ОАО "Минск-промстрой"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	14.02.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс дробеструйной очистки металлоконструкций	24.02.2023	54

55	Монтаж (демонтаж), замена, ремонт гибкого светодиодного неона с применением автовышки и с применением метода промышленного альпинизма	УП "Мингорсвет"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	28.02.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- монтаж гибкого светодиодного неона с применением автовышки; 2- демонтаж гибкого светодиодного неона с применением автовышки; 3- замена гибкого светодиодного неона с применением автовышки; 4- ремонт гибкого светодиодного неона с применением автовышки; 5- ремонт гибкого светодиодного неона (замена блока питания (выпрямителя, драйвера)) с применением автовышки; 6- монтаж гибкого светодиодного неона по вертикали с применением метода промышленного альпинизма; 7- монтаж гибкого светодиодного неона по горизонтали с применением метода промышленного альпинизма; 8- демонтаж гибкого светодиодного неона по вертикали с применением метода промышленного альпинизма; 9- демонтаж гибкого светодиодного неона по горизонтали с применением метода промышленного альпинизма; 10- замена гибкого светодиодного неона по вертикали с применением метода промышленного альпинизма; 11- замена гибкого светодиодного неона по горизонтали с применением метода промышленного альпинизма; 12- ремонт гибкого светодиодного неона по горизонтали с применением метода промышленного альпинизма; 13- ремонт гибкого светодиодного неона (замена блока питания (выпрямителя, драйвера)) с применением промышленного альпинизма	10.03.2023	55
----	---	-----------------	-------------------------------------	------------	--	------------	----



56	Монтаж (демонтаж), ремонт светильника (прожектора), замена ламп в светильниках (прожекторах), световых лозунгах, установках наружного освещения с применением мобильных передвижных рабочих платформ (МПП) и с методом промышленного альпинизма	УП "Мингорсвет"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	28.02.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- демонтаж светильника (прожектора) с применением метода промышленного альпинизма; 2- монтаж светильника (прожектора) с применением метода промышленного альпинизма; 3- замена патрона в светильнике (прожекторе) с применением метода промышленного альпинизма; 4- замена зарядного провода (кабеля) воздушной линии до светильника (прожектора) с применением метода промышленного альпинизма; 5- замена зарядного провода (кабеля) от кабельной заделки до светильника (прожектора) с применением метода промышленного альпинизма; 6- замена пускорегулирующей аппаратуры с применением метода промышленного альпинизма; 7- замена ИЗУ с применением метода промышленного альпинизма; 8- замена ламп в светильниках (прожекторах) с применением метода промышленного альпинизма	10.03.2023	56
57	Сезонная, "косметическая" покраска металлоконструкций сетей наружного освещения (металлических опор, металлических кронштейнов, торшерных колонок и иных металлоизделий, входящих в состав сетей наружного освещения)	УП "Мингорсвет"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	28.02.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- сезонная "косметическая" окраска, ранее окрашенных металлоконструкций сетей наружного освещения (металлических опор, металлических кронштейнов, торшерных колонок и иных металлоизделий, входящих в состав сетей наружного освещения) кистью за один раз с уровня поверхности земли (при высоте до 2 м); 2- сезонная, "косметическая" окраска ранее окрашенных металлоконструкций сетей наружного освещения (металлических опор, металлических кронштейнов, торшерных колонок и иных металлоизделий, входящих в состав сетей наружного освещения) кистью за один раз с автоподъемника ( при высоте свыше 2 м)	10.03.2023	57
58	Крепление СИП на одноцепной опоре концевой	УП "Мингорсвет"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	28.02.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс крепления самонесущего изолированного провода (СИП) на одноцепной опоре концевой при выполнении работ на высоте до 15м	10.03.2023	58

59	Устройство покрытий полов из композиций "Цемезит" и "ЭСПОЛ"	ОАО "Полоцк-Стекло-волокно"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	20.01.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- устройство покрытия пола из композиции "Цемезит УР35" толщиной 3 мм; 2 - устройство покрытия пола "Цемезит УР69" толщина 6 мм; 3- устройство покрытия пола "Цемезит УР тераццо" толщиной 6 мм; 4- устройство покрытия пола "Цемезит УР ПК"; 5- устройство покрытия пола "Цемезит УР 35 АС" толщиной 5 мм; 6- устройство покрытия пола "Цемезит УР 69 АС" толщиной 8 мм; 7- устройство покрытия пола "Цемезит УР 15" толщиной 1,5 мм; 8- устройство покрытия пола "Цемезит УР 15 эстетик" толщиной 1,5 мм; 9- устройство покрытия пола "Цемезит УР 15 АС" толщиной 4 мм; 10-устройство покрытия пола "Цемезит УР 15 АС эстетик" толщиной 3 мм; 11- устройство плинтуса из состава "Цемезит УР 69 верт" высотой 50 мм; 12- устройство покрытия пола "ЭСПОЛ НЦ" толщиной 1 мм; 13- устройство покрытия пола "ЭСПОЛ НЦ эстетик" толщиной 1 мм; 14- устройство покрытия пола "ЭСПОЛ НЦ" толщиной 2 мм; 15- устройство покрытия пола "ЭСПОЛ НЦ" эстетик толщиной 2 мм; 16- устройство покрытия пола "ЭСПОЛ НЛ окрасочный" в один слой; 17-устройство покрытия пола "ЦЕМЕЗИТ ТП 815 тераццо" толщиной 8,0 мм; 18- устройство покрытия пола "ЦЕМЕЗИТ ТП815" толщиной 8,0 мм; 19- устройство штрабы; 20- окраска полов (покрытий) эмалью В-УР-11М "ФАРБПАД"	10.03.2023	59
60	Устройство накладных островков безопасности, размещаемых на асфальтобетонных покрытиях проезжей части улиц, устраиваемых с использованием бетонного борта, закрепляемого к асфальтобетону анкерами, с заполнением из бетонных тротуарных плит	ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	03.03.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс выполнения на устройство накладных островков безопасности, размещаемых на асфальтобетонных покрытиях проезжей части улиц, устраиваемых с использованием бетонного борта, закрепляемого к асфальтобетону анкерами, с заполнением из бетонных тротуарных плит (обустройство участков и места производства работ, установка дорожных знаков (машины «прикрытия» при необходимости), подготовка основания, разметка островка безопасности, установка и закрепление бетонных бордюрных камней к асфальтобетонному основанию анкерными креплениями, заполнение конструкции из бортового камня асфальтогранулятом с последующим уплотнением, заполнение конструкции из бортового камня пескоцементной смесью, укладка бетонных тротуарных плиток в конструкцию островка безопасности, заполнение швов бетонных тротуарных плиток пескоцементной смесью и последующим уплотнением)	03.03.2023	60

61	Устройство защитно-декоративного покрытия "АМК" из материала облицовочного на армирующей сетке	ООО "АКРИЛ МРАМОРНАЯ КРОШКА ДОН" (РФ)	РУП "СтройМедиа-Проект" +375 17 358 60 93	13.03.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: приготовление полимерминерального клеевого состава путем перемешивания дрелью с насадкой; монтаж покрытия "АМК" без окончательной обработки; окончательная обработка покрытия "АМК"; выгрузка изделий покрытия "АМК" и клеевого состава в заводских упаковках из транспортных средств вручную; подъем формованных изделий электрлебедками на высоту до 10м; подъем клеевого состава электрлебедками на высоту до 10 м; переноска изделий покрытия "АМК" и клеевого состава на расстояние до 30 м на носилках	17.03.2023	61
62	Срезка и дробление кустарника и мелкокося в грунтах естественного залегания (густота кустарника и мелкокося средняя) трактором VALTRA N170 с мульчером Seppi Midiforst dt 250	ООО "Поиск-90"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	14.03.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: срезка и дробление кустарника и мелкокося в грунтах естественного залегания (густота кустарника и мелкокося средняя) трактором VALTRA N170 с мульчером Seppi Midiforst dt 250	17.03.2023	62
63	Устройство легкой штукатурной системы утепления с отделкой из модульных изделий "Грандтех"	ООО "Грандтех"	РУП "СтройМедиа-Проект" +375 17 358 60 93	24.03.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: приготовление полимерминерального клеевого состава путем перемешивания дрелью с насадкой; монтаж покрытия из модульных изделий "Грандтех"	29.03.2023	63
64	Выполнение работ по ремонту покрытий тротуаров из плит бетонных	ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	30.03.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: разбивка дефектной плиты бетонной с применением перфоратора электрического, удаление остатков разбитой плиты бетонной и подстилающего слоя, устройство полстиляющего пескоцементного слоя под плиту бетонную, укладка плиты бетонной на полстиляющий слой, заполнение швов между плитами бетонными мелким песком	30.03.2023	64

65	Восстановление дымоходов газовых котлов и вентиляционных каналов с применением облицовки полимерно-композитной (вкладыш термоотверждающий "FitFire") диаметром от 80 до 500 мм	ООО "ДенОлЮр"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	30.03.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс восстановления дымоходов газовых котлов и вентиляционных каналов с применением облицовки полимерно-композитной (вкладыш термоотверждающий "FitFire") диаметром от 80 до 500 мм	30.03.2023	65
66	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 наружным диаметром 800 мм с толщиной стенки 38,11 мм и 30,6 мм на объекте «Реконструкция напорных коллекторов от центральной КНС «Сользавод» до очистных сооружений открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (1-ая очередь. Правый коллектор Ду-720 мм ж/б. L=16км)»	КЖУП "Мозырский райжилкомхоз"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	28.04.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: перемещение элементов аппарата для стыковой сварки и электроагрегата дизельного автомобильным краном и установка на месте выполнения работ; снятие центратора аппарата для стыковой сварки (извлечение из-под трубы) после выполнения сварного шва автомобильным краном; устройство и разборка подкладок на бровке траншеи для выверки труб при сварки их в плетью; сварка стыков полиэтиленовых труб ПЭ100; перемещение торцевателя и нагревателя из контейнера к сварочному аппарату и обратно при выполнении сварки стыка; укладка плети длиной 36 м из полиэтиленовых труб Ø800 мм в траншею трубоукладчиками; планировка площадки для установки аппарата для стыковой сварки и электроагрегата дизельного бульдозером на бровке траншеи; планировка площадки в траншее под аппарат для стыковой сварки вручную; раскладка труб вдоль траншеи с перемещением на стреле трубоукладчика на усредненное расстояние 500 м; разгрузка труб с автотранспорта пакетами массой до 1,5 т автомобильным краном	28.04.2023	66
67	Устройство однослойного спортивного покрытия типа "Spray"	УО "Брестский государственный технический университет"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	23.03.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс устройства однослойного спортивного покрытия типа "Spray"; нанесение соответствующей спортивной разметки вручную	15.05.2023	67

68	Ремонт кровли методом "спекания" с использованием электрического нагревательного аппарата АП	ОДО "Стройторг-система"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	29.05.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: разгрузка нагревательных аппаратов из автотранспорта на площадку складирования вручную, подача нагревательных аппаратов на кровлю на среднюю высоту до 15 м с помощью электролебедки, перемещение нагревательного аппарата к месту выполнения работ на среднее расстояние 10 м вручную, опускание нагревательных аппаратов с кровли на площадку складирования с средней высоты до 15 м с помощью электролебедки	29.05.2023	68
69	Выполнение работ по текущему ремонту плиточного покрытия из мелкоштучной плитки на объектах внешнего благоустройства города Витебска	ГП "Гордормост"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	30.05.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: разбивка дефектной плиты бетонной с применением перфоратора электрического, удаление остатков разбитой мелкоштучной плитки и подстилающего слоя, устройство полстиляющего пескоцементного слоя под мелкоштучную плитку, укладка мелкоштучной плитки на полстиляющий слой, заполнение швов между мелкоштучной плиткой мелким песком	30.05.2023	69
70	Укрепление однослойных оснований и покрытий грунтовых дорог неорганическими вяжущими (цементом) методом ресайклирования глубиной до 300 мм	РПТУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	31.05.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: профилирование основания дороги; распределение неорганического вяжущего (цемента); смешение грунта с неорганическим вяжущим (цементом); уплотнение смешанного грунта; разравнивание уплотненной смеси и профилирование основания; окончательное уплотнение основания	06.06.2023	70
71	Устройство инженерных коммуникаций из стальных труб диаметром 1220 и 1420 мм проходческим комплексом AVN1000XC	ОАО "Трест №15 "Спецстрой"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	30.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж внутриплощадочного оборудования проходческого комплекса; монтаж внутришахтного оборудования проходческого комплекса; разборка грунта при помощи проходческого комплекса; сварка стыков труб; врезка штуцеров; антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов; очистка контейнера-отстойника сепаративной установки; демонтаж внутришахтного оборудования проходческого комплекса; демонтаж коммуникаций внутри тоннеля	06.07.2023	71

72	Регулировка разъединителей ОРУ 330 кВ и ОРУ 110 кВ	ОАО "Электроцентр-монтаж"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	07.07.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: регулировка разъединителей на ОРУ 330 кВ; регулировка разъединителей на ОРУ 110 кВ	26.07.2023	72
73	Регулировка пантографных разъединителей ОРУ 330 кВ	ОАО "Электроцентр-монтаж"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	25.07.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: регулировка пантографных разъединителей на ОРУ 330 кВ	26.07.2023	73
74	Возведение конструкций из профиля ЛСТК по объекту №21.004 "Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске" 16-я очередь строительства	УП "Минскпроект"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	16.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс возведения конструкций из профиля ЛСТК по объекту №21.004 "Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске" 16-я очередь строительства (монтаж каркаса наружных стен, монтаж каркаса внутренних стен, монтаж каркаса перекрытий)	27.07.2023	74
75	Возведение конструкций из профиля ЛСТК по объекту №21.004 "Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске" 17-я очередь строительства	УП "Минскпроект"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	16.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс возведения конструкций из профиля ЛСТК по объекту №21.004 "Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске" 17-я очередь строительства (монтаж каркаса наружных стен, монтаж каркаса внутренних стен, монтаж каркаса перекрытий)	27.07.2023	75
76	Устройство двухслойной рулонной кровли по минераловатным плитам по объекту "Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске" 16-я очередь строительства. Административно-производственный корпус №7"	Филиал "СУ №210 ОАО "Стройтрест №35"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	24.05.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс устройства двухслойной рулонной кровли по минераловатным плитам по объекту "Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске" 16-я очередь строительства. Административно-производственный корпус №7"	27.07.2023	76
77	Монтаж перемычек траверсами индивидуального изготовления	УП "Минскпроект"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.04.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж железобетонных перемычек наружных стен в каркасных зданиях под перекрытием с помощью специальной траверсы. 2 и 3 очередь	27.07.2023	77

78	Сварка труб ПЭ 100 диаметром 1400 мм по объекту "Строительство многоквартирной жилой застройки и сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры с северно-западной части аг. Сеница Минского района Минской области. 2 очередь строительства	ИООО "Ю-Строй"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	27.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс сварки труб ПЭ 100 диаметром 1400 мм по объекту "Строительство многоквартирной жилой застройки и сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры с северно-западной части аг. Сеница Минского района Минской области. 2 очередь строительства, в том числе: 1 - на сварку труб (ПЭ)100 диаметром 1400 встык сварочным аппаратом РТ 1600 HR; 2 - на подготовку основания под установку центриатора	27.07.2023	78
79	Битумная изоляция с нанесением защитного слоя нефтепроводов диаметрами 530, 630, 720, 820, 1020 мм	ИООО "Гомель-транснефть"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	26.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс битумной изоляции с нанесением защитного слоя нефтепроводов диаметрами 530, 630, 720, 820, 1020 мм, в том числе: 1- замена битумной изоляции (конструкция №13-А СТБ ГОСТ Р 51164) при помощи машины для изоляции газонефтепродуктопроводов на действующих нефтепроводах диаметрами 530, 630, 720, 820, 1020 мм в траншее глубиной до 3м; 2- замена битумной изоляции (конструкция №22 СТБ ГОСТ Р 51164) при помощи машины для изоляции газонефтепродуктопроводов на действующих нефтепроводах диаметрами 530, 630, 720, 820, 1020 мм в траншее глубиной до 3м; 3- замена битумной изоляции (конструкция №13-А СТБ ГОСТ Р 51164) вручную на действующих нефтепроводах диаметрами 530, 630, 720, 820, 1020 мм в траншее глубиной до 3м; 4- замена битумной изоляции (конструкция №12 СТБ ГОСТ Р 51164) вручную на действующих нефтепроводах диаметрами 530, 630, 720, 820, 1020 мм в траншее глубиной до 3м	27.07.2023	79
80	Монтаж платформ подъемных для инвалидов	Филиал "СМУ-1 ОАО "Стройтрест №35"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	28.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс монтажа платформ подъемных для инвалидов наклонного перемещения	31.07.2023	80

81	Монтаж платформ подъемных для инвалидов закрытого типа (шахтной и в самонесущей шахте)	Филиал "СМУ-1 ОАО "Стройтрест №35"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	16.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс монтажа платформ подъемных для инвалидов закрытого типа (шахтной и в самонесущей шахте), в том числе: 1- монтаж металлической самонесущей шахты и мачты; 2- монтаж платформы подъемной для инвалидов закрытого типа (на две остановки (высота шахты до 7 м))	31.07.2023	81
82	Гидродинамическая очистка труб сетей дождевой канализации диаметром до 2 м с применением специализированного автомобиля CAP RECY 2600	КРЭУП "ГОРРЕМЛИВ- НЕСТОК"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	28.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс гидродинамической очистки труб сетей дождевой канализации диаметром до 2 м с применением специализированного автомобиля CAP RECY 2600	31.07.2023	82
83	Ремонтно-восстановительные работы дождевых коллекторов диаметром 1600-2000 мм	КРЭУП "ГОРРЕМЛИВ- НЕСТОК"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	28.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- восстановительные работы (очистка) дождевых коллекторов диаметром 1600-2000 мм, глубиной 5 м (расстояние перетаскивания тележки 10 м) с применением ручной лебедки; заделку (ремонт) стыков раструбных соединений глубиной до 100 мм шириной 100 и 150 мм дождевых коллекторов диаметром 1600-2000 мм цементно-песчаным раствором при средней глубине коллектора 10 м и среднем расстоянии до ремонтируемого участка 20 м с применением ручной лебедки; приготовление цементно-песчаного раствора вручную в построечных условиях и подачу к месту производства работ при ремонте стыков коллекторов диаметром от 1600 мм до 2000 мм при средней глубине коллектора 10 м и среднем расстоянии до ремонтируемого участка 20 м с применением ручной лебедки; 2- восстановительные работы (очистка) дождевых коллекторов диаметром 1600-2000 мм, глубиной 5 м (расстояние перетаскивания тележки 10 м) с применением электрической лебедки; заделку (ремонт) стыков раструбных соединений глубиной до 100 мм шириной 100 и 150 мм дождевых	31.07.2023	83



84	Ремонтно-восстановительные работы дождевых коллекторов диаметром 1400-1600 мм	КРЭУП "ГОРРЕМЛИВ-НЕСТОК"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	28.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- восстановительные работы (очистка) дождевых коллекторов диаметром 1400-1600 мм, глубиной 5 м (расстояние перетаскивания тележки 10 м) с применением ручной лебедки; заделку (ремонт) стыков раструбных соединений глубиной до 100 мм шириной 100 и 150 мм дождевых коллекторов диаметром 1400-1600 мм цементно-песчаным раствором при средней глубине коллектора 10 м и среднем расстоянии до ремонтируемого участка 20 м с применением ручной лебедки; приготовление цементно-песчаного раствора вручную в построечных условиях и подачу к месту производства работ при ремонте стыков коллекторов диаметром от 1400 мм до 1600 мм при средней глубине коллектора 10 м и среднем расстоянии до ремонтируемого участка 20 м с применением ручной лебедки; 2- восстановительные работы (очистка) дождевых коллекторов диаметром 1400-1600 мм, глубиной 5 м (расстояние перетаскивания тележки 10 м) с применением электрической лебедки; заделку (ремонт) стыков раструбных соединений глубиной до 100 мм шириной 100 и 150 мм дождевых	31.07.2023	84
----	---	--------------------------	----------------------------------	------------	--	------------	----

85	Ремонтно-восстановительные работы дождевых коллекторов диаметром 1000-1400 мм	КРЭУП "ГОРРЕМЛИВ-НЕСТОК"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	28.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- восстановительные работы (очистка) дождевых коллекторов диаметром 1000-1400 мм, глубиной 5 м (расстояние перетаскивания тележки 10 м) с применением ручной лебедки; заделку (ремонт) стыков раструбных соединений глубиной до 100 мм шириной 100 и 150 мм дождевых коллекторов диаметром 1000-1400 мм цементно-песчаным раствором при средней глубине коллектора 10 м и среднем расстоянии до ремонтируемого участка 20 м с применением ручной лебедки; приготовление цементно-песчаного раствора вручную в построечных условиях и подачу к месту производства работ при ремонте стыков коллекторов диаметром от 1000 мм до 1400 мм при средней глубине коллектора 10 м и среднем расстоянии до ремонтируемого участка 20 м с применением ручной лебедки; 2- восстановительные работы (очистка) дождевых коллекторов диаметром 1000-1400 мм, глубиной 5 м (расстояние перетаскивания тележки 10 м) с применением электрической лебедки; заделку (ремонт) стыков раструбных соединений глубиной до 100 мм шириной 100 и 150 мм дождевых коллекторов диаметром 1000-1400 мм цементно-песчаным раствором при средней глубине коллектора 10 м и среднем расстоянии до ремонтируемого участка 20 м с применением электрической лебедки; приготовление цементно-песчаного раствора вручную в построечных условиях и подачу к месту производства работ при ремонте стыков коллекторов диаметром от 1000 мм до 1400 мм при средней глубине коллектора 10 м и среднем расстоянии до ремонтируемого участка 20 м с применением электрической лебедки	31.07.2023	85
86	Прокладка кабелепроводов из полиэтиленовых труб кабелеукладчиком в грунтах 1-3 группы	РУП "БЕЛДОР-СВЯЗЬ"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	31.07.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс прокладки кабелепроводов из полиэтиленовых труб кабелеукладчиком	01.08.2023	86

87	Прочистка, калибровка, испытание на герметичность кабелевода из защитной полиэтиленовой трубы	РУП "БЕЛДОР-СВЯЗЬ"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	31.07.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: подготовка и монтаж колодца оперативного доступа, прочистка кабелевода из ЗПТ, калибровка кабелевода из ЗПТ, устранение дефекта ЗПТ (в случае необходимости), испытание на герметичность кабелевода из ЗПТ, герметизация колодца оперативного доступа	01.08.2023	87
88	Прокладка кабеля потоком воздуха в защитной полиэтиленовой трубе	РУП "БЕЛДОР-СВЯЗЬ"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	30.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: прокладка кабеля потоком воздуха в ЗПТ на первом участке производства работ, прокладка кабеля потоком воздуха в ЗПТ при совместной работе на первом и втором участках производства работ	01.08.2023	88
89	Отгибание выпусков арматуры пространственного каркаса свай на 90 градусов с использованием выпрямителя арматуры ТГР32Сп с насосной станцией НУ-ЭЭ-1 в комплекте	ОАО "Трест Шахто-спецстрой"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	31.08.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: разметка на поверхности выпусков арматуры местгиба; выправка стержней арматуры; отгибание выпусков арматуры выпрямителем арматуры на угол 90 градусов	31.08.2023	89
90	Устройство песчаного и щебеночного слоев основания футбольных полей и спортивных сооружений	ООО "КроносСтрой Инвеста-м"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	30.08.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- устройство песчаного слоя основания; 2- устройство щебеночного слоя основания фракцией от 20 до 40 мм; 3- устройство щебеночного слоя основания фракцией от 5 до 20 мм; 4- устройство финишного щебеночного слоя основания фракцией от 5 до 10 мм; 5- выравнивание поверхности основания уровнем-планировщиком; 6- уплотнение слоя основания русной вибротрамбовкой по щиту; 7- выравнивание поверхности основания механизированным рубанком при помощи специализированной техники	12.09.2023	90

91	Ремонт купола по объекту "Текущий ремонт светопрозрачных конструкций купола над экспозиционным залом Победы в здании "Белорусского государственного музея истории Великой отечественной войны", расположенного по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 8	Учреждение "Белорусский государственный музей Великой отечественной войны"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	10.08.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: замена защитных планок, прижимных планок-нащельников, замена торцевых заглушек планок-нащельников, замена пароизоляции, минеральной ваты, гидроизоляции в сопряжении узлов купола, замена стеклопакетов, очистка стеклопакетов от остатков бутила	12.09.2023	91
92	Укладка геомембраны с ее последующей сваркой сварочным агрегатом типа LEISTER Twinny T	ООО "ЭДФАН СтройГрупп"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	23.03.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс укладки геомембраны с ее последующей сваркой сварочным агрегатом типа LEISTER Twinny T	12.09.2023	92
93	Устройство многоуровневых подвесных потолков по объекту: "Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст. Корженевского до ст. Юбилейная с электрдепо. 3-я очередь. 2-ый пусковой комплекс. Станция метро Аэродромная"	ООО "Строительно-монтажное управление Раннбилдинг"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	30.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- устройство подвесного потолка в осях 6-1. Вестибюль 1;2 - устройство многоуровневого подвесного потолка в осях 4-1. Вестибюль 1.	12.09.2023	93
94	Сварка труб ПЭ 100 диаметром 1400 мм	ООО "А3-групп"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- сварка труб (ПЭ) 100 диаметром 1400 встык сварочным аппаратом РТ 1600 HR; 2- подготовка основания под установку центратора	12.09.2023	94
95	Электродуговая сварка рельсовых стыков на стрелочном переводе	ООО "ЭКОМОСТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	30.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс электродуговой сварки рельсовых стыков на стрелочном переводе	12.09.2023	95

96	Устройство трамвайного пути с бесшпальной вклейкой рельсов	ООО "ЭКОМОСТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	30.06.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж сборных железобетонных плит ПЖТ 30.8.35-А-115Т-П и ПЖТ 30.24.35-А-115Т-П при устройстве трамвайного пути с бесшпальной вклейкой рельсов, устройство рельсового пути в коробах сборных плит при устройстве трамвайного пути с бесшпальной вклейкой рельсов, устройство рельсового пути в коробах из уголков гнутых на сборно-монолитных участках при устройстве трамвайного пути с бесшпальной вклейкой рельсов, устройство рельсового пути в коробах несъемной бетонной опалубки на сборно-монолитных участках при устройстве трамвайного пути с бесшпальной вклейкой рельсов, изготовление дубовых клиньев, установка рельсов в проектное положение на прямолинейных сборно-монолитных участках и в коробах сборных плит, укладка прокладки ПРУ-08.274 в основание короба сборных плит, установка фиксаторов на сборно-монолитных участках, установка рельсов в проектное положение на криволинейных сборно-монолитных участках	12.09.2023	96
97	Резка строительных конструкций при помощи бетонорезной машины по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. Туровского в г. Минске"	УП "МИНСК-ПРОЕКТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	27.07.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж и демонтаж бетонорезной машины, резка железобетонных конструкций бетонорезной машиной при общей глубине реза 30 см, резка железобетонных конструкций бетонорезной машиной при общей глубине реза 73 см	12.09.2023	97
98	Демонтаж системы витражного остекления фасадов по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. Туровского в г. Минске"	УП "МИНСК-ПРОЕКТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	31.07.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- демонтаж элементов системы витражного остекления фасада с помощью цепной тали; 2- демонтаж элементов системы витражного остекления фасада с помощью электрической лебедки; 3- демонтаж витражного остекления по фасаду с мачтовых подъемников при помощи башенного крана; 4- демонтаж витражного остекления по фасаду методом промышленного альпинизма; 5- демонтаж алюминиевых направляющих профилей (стоек и ригелей) с мачтовых подъемников; 6- установка и снятие лебедки; 7- установка и снятие полиспаста; 8- монтаж и демонтаж альпинистского снаряжения	12.09.2023	98

99	Кладка стен из керамзитобетонных блоков толщиной 300 мм в каркасных зданиях при высоте этажа до 7 метров по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. Туровского в г. Минске"	УП "МИНСК-ПРОЕКТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	27.07.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: кладка стен из керамзитобетонных блоков толщиной 300 мм в каркасных зданиях при высоте этажа до 7 метров по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. Туровского в г. Минске"	12.09.2023	99
100	Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной 200 мм в каркасных зданиях при высоте этажа до 7 метров по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. Туровского в г. Минске"	УП "МИНСК-ПРОЕКТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	27.07.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: кладка перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной 200 мм в каркасных зданиях при высоте этажа до 7 метров по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. Туровского в г. Минске"	12.09.2023	100
101	Резка железобетонных конструкций зданий и сооружений канатным автоматом CEDIMA CSA-1000H с маслостанцией HAG-12.20	ЧСУП "Бореса-Сервис"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	12.07.2022	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж-демонтаж оборудования, резка железобетонных конструкций канатным автоматом CEDIMA CSA-1000H с маслостанцией HAG-12.20	12.09.2023	101
102	Резка железобетонных конструкций пилой для резки стен WS-451 HH	ЧСУП "Бореса-Сервис"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	12.07.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж и демонтаж пилы для резки стен WS-451 HH при общей глубине реза 30 см, резка железобетонных конструкций пилой для резки стен WS-451 HH при общей глубине реза 73 см	12.09.2023	102
103	Выполнение работ по дроблению отходов сноса ковшем дробильным VTN FB 200 HD, установленным на гусеничном экскаваторе	КСУП "Радон"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	29.09.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: дробление отходов сноса (кирпичных, бетонных, железобетонных); установка (снятие) ковша дробильного VTN FB 200 HD на стрелу гусеничного экскаватора	04.10.2023	103

104	Выполнение работ по дроблению отходов сноса гидроразрывными-бетоноломом VTN VF 19, установленным на гусеничном экскаваторе	КСУП "Радон"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	03.10.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: дробление отходов сноса (кирпичных, бетонных, железобетонных); установка (снятие) гидроразрыв-бетонолома VTN VF 19 на стрелу гусеничного экскаватора	04.10.2023	104
105	Монтаж концевой кабельной муфты на напряжение 330 кВ на объекте «Строительство пиково-резервного энергоисточника на Лукомльской ГРЭС: строительство пиково-резервного энергоисточника на Лукомльской ГРЭС, строительство пиково-резервного энергоисточника на Новополоцкой ТЭЦ» 2 очередь строительства. Строительство ПРЭИ на Лукомльской ГРЭС»	ОАО "Электроцентр-монтаж"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	27.10.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1. Отрезка кабеля нужной длины. Очистка кабеля. Установка прогрева на кабель. Прогрев кабеля. Выравнивание кабеля на алюминиевом уголке стяжными ремнями и фиксация кабеля в проектом положении веревками. 2. Разметка кабеля. Отрезка кабеля. Перемещение опорного кольца муфты, корпуса муфты и опорного фланца на кабель. Разделка кабеля: снятие наружной оболочки кабеля, отгибание экрана кабеля. Снятие полупроводящего слоя с жилы кабеля. 3. Сведение на конус полупроводящего слоя. 4. Шлифовка кабеля (полиэтилена). Укрытие кабеля стрейч-пленкой. 5. Подготовка к монтажу стресс-конуса. Монтаж стресс-конуса. Очистка смазочного материала после установки стресс-конуса. 6. Установка опорного фланца. Крепление опорного фланца к корпусу муфты. Вывод проволочного экрана через корпус муфты. Установка заливной арматуры. Установка опорных изоляторов 10кВ. 7. Очистка изолятора. Прогрев кабельного масла. Установка изолятора с применением автокрана. Заливка муфты маслом. Установка крышки муфты. 8. Сборка низа муфты, вывод заземляющего экрана. Удаление проводящего слоя на наружной оболочке. Установка наружной крышки муфты. Уборка рабочего места	27.10.2023	105

106	Выполнение работ по очистке водохранилища от растительности, мусора и ила экскаватором, установленным на понтоне, с ковшом 0,4 м³ из-под воды на глубину до 2 м с погрузкой на автотранспорт по объекту «Благоустройство территории с очисткой Гребеневского водохранилища по улице Симонова в г. Могилеве»	МГКУПТ	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	18.10.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: Очистка водохранилища от растительности, мусора и ила экскаватором, установленным на понтоне, с ковшом 0,4 м³ на глубину до 2 м	03.11.2023	106
107	Монтаж железобетонных конструкций малоэтажных жилых домов бескаркасной системы с применением бессварных соединений	ОАО "МАПИД"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	27.11.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: - монтаж железобетонных конструкций панелей наружных и внутренних стен с закреплением на сварке; -монтаж железобетонных конструкций панелей наружных и внутренних стен с закреплением на сварке с применением бессварных соединений; - монтаж железобетонных конструкций плит перекрытия (покрытия)	12.12.2023	107
108	Сводка древесно-кустарниковой растительности на откосах мелиоративных каналов с применением навесной мульчерной фрезы "Prinoth M 550e-1300" агрегируемой на экскаваторе одноковшовом	ГП "Витебскмелио водхоз"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	11.12.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс сводки древесно-кустарниковой растительности на откосах мелиоративных каналов с применением навесной мульчерной фрезы "Prinoth M 550e-1300" агрегируемой на экскаваторе одноковшовом гусеничном	19.12.2023	108
109	Корчевка пней и древесно-кустарниковой растительности на площадях с применением экскаватора одноковшового гусеничного ЭО-3223	ГП "Витебскмелио водхоз"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	11.12.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс корчевки пней и древесно-кустарниковой растительности на площадях с применением экскаватора одноковшового гусеничного ЭО-3223	19.12.2023	109



110	Уборка вручную выпавших древесных остатков с погрузкой и вывозкой их тракторами до 100 м (средней засоренности)	ГП "Витебскмелио водхоз"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	11.12.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс уборки вручную выпавших древесных остатков с погрузкой и вывозкой их тракторами до 100 м (средней засоренности)	19.12.2023	110
111	Монтаж фасадных облицовочных панелей по наклонной конструкции фасада с отрицательным уклоном методом промышленного альпинизма по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К.Туровского в г. Минске"	УП "МИНСК-ПРОЕКТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	30.11.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- монтаж и демонтаж альпинистского снаряжения; 2-утепление и зашивка железобетонных перекрытий - горизонтальных стыков между сэндвич-панелями с наружной стороны фасада с отрицательным уклоном (В-Е/99-02 и R-Т/25-26) с самоходного подъемника; 3- герметизация стыков между металлическими стойками и панелями с наружной стороны наклонного фасада с отрицательным уклоном (В-Е/99-02 и R-Т/25-26) методом промышленного альпинизма; 4- дополнительное утепление горизонтальных стыков наклонной конструкции фасада с отрицательным уклоном (В-Е/99-02 и R-Т/25-26) минераловатными плитами толщиной 100 мм с самоходного подъемника; 5- установка металлических уголков по периметру наклонного фасада для стыковки профнастила с вентфасадами (боковыми гранями), верхними зашивками (парапеты) и нижними зашивками (карнизы) с самоходного подъемника - (В-Е/99-02 и R-Т/25-26); 6- монтаж фасадных облицовочных панелей (профнастила) по наклонной конструкции фасада с отрицательным уклоном (В-Е/99-02 и R-Т/25-26) методом промышленного альпинизма и с люльки; 7- утепление мягкой минеральной ватой внутренних стыков (горизонтальных и вертикальных) между сэндвич-панелями и прилегающими конструкциями вручную (В-Е/99-02 и R-Т/25-26)	19.12.2023	111
112	Устройство монолитных железобетонных конструкций венткамеры на кровле 1-ой очереди строительства по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске"	УП "МИНСК-ПРОЕКТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	30.11.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- устройство монолитных железобетонных колонн вентшахты на кровле 1-ой очереди строительства; 2- устройство монолитного железобетонного балочного перекрытия вентшахты на кровле 1-ой очереди строительства	19.12.2023	112

113	Демонтаж и устройство стропильной системы, демонтаж и устройство покрытия из керамической черепицы по объекту "Капитальный ремонт кровли здания №1 по ул. Энгельса в г. Минске"	ООО "Связьстройинжиниринг"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	05.12.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- демонтаж покрытия скатной кровли из керамической черепицы; 2- демонтаж стропильной системы скатной кровли; 3- устройство стропильной системы скатной кровли; 4- покрытие скатной кровли из керамической черепицы	19.12.2023	113
114	Заделка проема зенитного фонаря на кровле по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске"	УП "МИНСК-ПРОЕКТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	30.11.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс заделки проема зенитного фонаря на кровле по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске"	19.12.2023	114
115	Монтаж фасадных облицовочных панелей по наклонной конструкции фасада с положительным уклоном методом промышленного альпинизма по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К.Туровского в г. Минске"	УП "МИНСК-ПРОЕКТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	30.11.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- монтаж и демонтаж альпинистского снаряжения; 2- утепление и зашивка железобетонных перекрытий - горизонтальных стыков между сэндвич-панелями с наружной стороны фасада с положительным уклоном (В-Е/15-17 и R-Т/10-12) с самоходного подъемника; 3- герметизация стыков между металлическими стойками и панелями с наружной стороны наклонного фасада с положительным уклоном (В-Е/15-17 и R-Т/10-12) методом промышленного альпинизма; 4- дополнительное утепление горизонтальных стыков наклонной конструкции фасада с положительным уклоном (В-Е/15-17 и R-Т/10-12) минераловатными плитами толщиной 100 мм с самоходного подъемника; 5- установка металлических уголков по периметру наклонного фасада для стыковки профнастила с вентфасадами (боковыми гранями), верхними зашивками (парапеты) и нижними зашивками (карнизы) с самоходного подъемника -(В-Е/15-17 и R-Т/10-12); 6- монтаж фасадных облицовочных панелей (профнастила) по наклонной конструкции фасада с положительным уклоном (В-Е/15-17 и R-Т/10-12) методом промышленного альпинизма и с люльки; 7- утепление мягкой минеральной ватой внутренних стыков (горизонтальных и вертикальных) между сэндвич-панелями и прилегающими конструкциями вручную (В-Е/15-17 и R-Т/10-12)	19.12.2023	115

116	Сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 630-1200 мм с применением аппарата для сварки типа Просвар С1200	ОАО "Трест №15 "Спецстрой"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	30.11.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- устройство основания под установку сварочного аппарата; 2- сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 630 мм с применением аппарата для сварки типа Просвар С1200; 3- сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 710 мм с применением аппарата для сварки типа Просвар С1200; 4- сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 800 мм с применением аппарата для сварки типа Просвар С1200; 5 - сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 900 мм с применением аппарата для сварки типа Просвар С1200; 6- сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм с применением аппарата для сварки типа Просвар С1200; 7- сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 1020 мм с применением аппарата для сварки типа Просвар С1200	19.12.2023	116
117	Сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 мм с применением аппарата для сварки ЗНСВ 630	ОАО "Трест №15 "Спецстрой"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	30.11.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- устройство основания под установку сварочного аппарата; 2- сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 315 мм с применением аппарата для сварки типа ЗНСВ 630; 3- сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с применением аппарата для сварки типа ЗНСВ 630; 4- сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 400 мм с применением аппарата для сварки типа ЗНСВ 630; 5 - сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 450 мм с применением аппарата для сварки типа ЗНСВ 630; 6- сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 500 мм с применением аппарата для сварки типа ЗНСВ 630; 7- сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 560 мм с применением аппарата для сварки типа ЗНСВ 630; 8- сварка встык полиэтиленовых труб диаметром 630 мм с применением аппарата для сварки типа ЗНСВ 630	19.12.2023	117
118	Бетонирование фундаментов стаканного типа	ОАО "МАЗ-управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	31.10.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс бетонирования фундаментов стаканного типа	19.12.2023	118

119	Заделка проемов в плитах перекрытия и обетонирование мест проходов инженерных коммуникаций в плитах перекрытия по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К.Туровского в г. Минске"	УП "МИНСК-ПРОЕКТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	26.10.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- заделка существующих отверстий в плитах перекрытия с помощью гнутых стержней (тип 9); 2- заделка существующих отверстий в плитах перекрытия на уголках, прикрепленных к существующим конструкциям (стенам, плитам) при помощи анкеров клиновых (тип 5); 3- обетонирование мест проходов инженерных коммуникаций в плитах перекрытия	19.12.2023	119
120	Резка железобетонных конструкций алмазным канатом с применением канатного автомата CSA-100H CEDIMA	ООО "Тесар М"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	17.10.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж-демонтаж и перестановка оборудования по фронту работ при резке железобетонных конструкций алмазным канатом с применением канатного автомата CSA-100H CEDIMA; вспомогательные работы в течение смены	19.12.2023	120
121	Монтаж сэндвич-панелей ограждающих конструкций фасада с отрицательным уклоном по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К.Туровского в г. Минске"	УП "МИНСК-ПРОЕКТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	23.10.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс монтажа сэндвич-панелей ограждающих конструкций фасада с отрицательным уклоном	19.12.2023	121
122	Монтаж металлических наклонных ограждающих конструкций фасада с отрицательным уклоном - захватка 3,4 по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К.Туровского в г. Минске"	УП "МИНСК-ПРОЕКТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	28.09.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс монтажа металлических наклонных ограждающих конструкций фасада с отрицательным уклоном - захватка 3,4	19.12.2023	122

123	Монтаж металлических наклонных ограждающих конструкций фасада с отрицательным уклоном - захватка 1,2 по объекту №22.025 "Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К.Туровского в г. Минске"	УП "МИНСК-ПРОЕКТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	28.09.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс монтажа металлических наклонных ограждающих конструкций фасада с отрицательным уклоном - захватка 1,2	19.12.2023	123
124	Облицовка ступеней лестницы гранитными плитами толщиной от 110 мм до 150 мм	Филиал КУП "Минскоблдорстрой" - "ДРСУ №123"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	06.02.2024	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: подготовка гранитных плит к укладке, заготовка арматурных изделий, приготовление раствора вручную, укладка ступеней из гранитных плит, заделка стыков гранитных плит; разгрузка материалов из автотранспорта; подача гранитных плит авторканом к месту производства работ	06.02.2024	124
125	Бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром трубопроводов свыше 820 до 1420 мм методом направленного шнекового бурения с использованием установки "РВА-200" (производства Германия)	ООО "ЮнисСтрой-Плюс"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	29.01.2024	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: - монтаж установки "РВА-200" на строительной площадке; -бестраншейная прокладка инженерных сетей методом направленного шнекового бурения диаметром трубопроводов свыше 820 до 1420 мм: 1 пилотное бурение, 2 поэтапное направленное шнековое бурение скважины требуемого диаметра с демонтажем пилотных штанг; 3 задавливание звеньев трубопровода соответствующего диаметра; демонтаж установки "РВА-200" на строительной площадке; выгрузка материалов на строительной площадке при помощи автомоибльного крана, оснащение обсадных труб шнеками, резка труб на звенья (секции), сварка звеньев (секций) труб	06.02.2024	125
126	Разборка бетонных площадок толщиной 200 мм при помощи гидромолота ГПМ-120 на базе экскаватора-погрузчика ЭП-Ф-П	ООО "ЛИГМОД"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	19.01.2024	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: нанесение разметочной сетки и нарезку бетонных площадок на карты с помощью резчика, разрушение бетонных площадок с применением гидромолота на базе экскаватора, перемещение бетонных фрагментов (боя) полученных от разрушения с помощью бульдозерного отвала экскаватора	13.03.2024	126

127	Монтаж колонн жилых домов серии М464-М	ОАО "МАПИД"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	14.12.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессна монтаж колонн жилых домов серии М464-М, в том числе: 1- на монтаж этажных колонн; 2- на монтаж колонн чердака при возведении 9-ти этажных домов; 3- на монтаж колонн чердака при возведении 16-ти этажных домов	13.03.2024	127
128	Устройство многоуровневых подвесных потолков платформенного участка по объекту: "Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст. Корженевского до ст. Юбилейная с электрдепо. 3-я очередь. 2-й пусковой комплекс. Станция метро Аэродромная"	ООО "Строительно-монтажное управление Ранн билдинг"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	10.08.2023	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс на устройство многоуровневых подвесных потолков платформенного участка по объекту: "Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст. Корженевского до ст. Юбилейная с электрдепо. 3-я очередь. 2-й пусковой комплекс. Станция метро Аэродромная"	13.03.2024	128
129	Ремонт дробилок поз.42-1,2,3,4,5 ЦГА	ОАО "Гомельский химический завод"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	24.01.2024	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процесс: демонтаж инспекционных дверей дробилки; снятие ограждения ременной передачи дробилки; снятие приводных ремней; извлечение вала ротора с цепями из корпуса дробилки; замена осей с цепями; установка вала ротора с цепями в корпус дробилки; установка приводных ремней; установка ограждения ременной передачи дробилки; монтаж инспекционных дверей дробилки.	14.03.2024	129

130	Производство закрытых переходов методом горизонтального шнекового бурения (ГШБ) диаметром от 630 до 1420 мм бурошнековой установкой WAMET HWP-120	ООО "Ардонит Групп"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	03.04.2024	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: монтаж-демонтаж железобетонных плит; монтаж оборудования бурошнековой установки WAMET HWP-120; демонтаж оборудования бурошнековой установки WAMET HWP-120; монтаж/демонтаж расширителей при прокладке рабочих труб трубопровода; производство закрытых переходов методом горизонтального шнекового бурения (ГШБ) диаметрами от 630-820 мм бурошнековой установки WAMET HWP-120; производство закрытых переходов методом горизонтального шнекового бурения (ГШБ) диаметрами от 920-1020 мм бурошнековой установки WAMET HWP-120; производство закрытых переходов методом горизонтального шнекового бурения (ГШБ) диаметрами от 1220-1420 мм бурошнековой установки WAMET HWP-120; резку труб диаметром 720 мм на звенья; резку труб диаметром 820 мм на звенья; резку труб диаметром 920 мм на звенья; резку труб диаметром 1020 мм на звенья; резку труб диаметром 1220 мм на звенья; резку труб диаметром 1420 мм на звенья; электросварку звеньев труб диаметром 630 мм в плеть; электросварку звеньев труб диаметром 720 мм в плеть; электросварку звеньев труб диаметром 820 мм в плеть; электросварку звеньев труб диаметром 920 мм в плеть; электросварку звеньев труб диаметром 1020 мм в плеть; электросварку звеньев труб диаметром 1220 мм в плеть; электросварку звеньев труб диаметром 1420 мм в плеть	10.04.2024	130
-----	---	---------------------	-------------------------------------	------------	---	------------	-----

131	Устройство трамвайного пути с бесшпальной вклейкой рельсов	ООО "ЭКОМОСТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	18.03.2024	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы на устройство трамвайного пути с бесшпальной вклейкой рельсов, в том числе: 1- на монтаж сборных железобетонных плит ПЖТ 30.8.35-А-115Т-П и ПЖТ 30.24.35-А-115Т-П; 2- на устройство рельсового пути в коробах сборных плит; 3- на устройство рельсового пути в коробах из уголков гнутых на сборно-монолитных участках; 4- на устройство рельсового пути в коробах несъемной бетонной опалубки на сборно-монолитных участках; 5- на изготовление дубовых клиньев; 6- на установку рельсов в проектное положение на прямолинейных сборно-монолитных участках и в коробах сборных плит; 7- на укладку прокладки ПРУ-08.274 в основание короба сборных плит; 8- на установку фиксаторов на сборно-монолитных участках; 9- на установку рельсов в проектное положение на криволинейных сборно-монолитных участках	10.04.2024	131
132	Электродуговая сварка рельсовых стыков на стрелочном переводе	ООО "ЭКОМОСТ"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	21.03.2024	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: электродуговую сварку рельсовых стыков на стрелочном переводе	10.04.2024	132
133	Устройство монолитных железобетонных колонн в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР" по объекту "Возведение многофункционального спортивного комплекса на пересечении ул. Генерала Ивановского и ул. Баграмяна в г. Витебске	УП "Витебскпромпроект"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	04.03.2024	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: на устройство монолитных железобетонных колонн в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР" высотой до 12 м и периметром до 3 м; на устройство монолитных железобетонных колонн в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР" высотой до 8 м и периметром до 3 м; на устройство монолитных железобетонных колонн в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР" высотой до 8 м и периметром до 4 м	10.04.2024	133



134	Восстановление подземных трубопроводов методом разрушения с применением разрушителя трубопроводов PR-95 (диаметр трубопроводов от 100 до 300 мм)	КПУП "Брестводоканал"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	04.03.2024	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: восстановление подземных трубопроводов методом разрушения старых (стальных и чугунных) труб с помощью разрушителя трубопроводов PR-95с одновременным протаскиванием нового трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром от 100 до 300 мм; восстановление подземных трубопроводов методом разрушения старых (бетонных и железобетонных) труб с помощью разрушителя трубопроводов PR-95с одновременным протаскиванием нового трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром от 100 до 300 мм; восстановление подземных трубопроводов методом разрушения старых (керамических и асбестоцементных) труб с помощью разрушителя трубопроводов PR-95с одновременным протаскиванием нового трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром от 100 до 300 мм	10.04.2024	134
135	Стыковая сварка полиэтиленовых труб диаметрами до 110, 225 и 315 мм с использованием аппарата РТ-315	КПУП "Брестводоканал"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.02.2024	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: стыковая сварка полиэтиленовых труб диаметрами до 110 мм с использованием аппарата РТ-315; стыковая сварка полиэтиленовых труб диаметрами до 225 мм с использованием аппарата РТ-315; стыковая сварка полиэтиленовых труб диаметрами до 315 мм с использованием аппарата РТ-315	10.04.2024	135
136	Стыковая сварка полиэтиленовых труб диаметрами 315, 355, 400, 450, 560, 630 мм (SDR 17 и 26) с использованием аппарата V-WELD G-315-630	КПУП "Брестводоканал"	ЗАО "Оргстрой" +375 17 374 68 91	29.02.2024	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1- стыковая сварка полиэтиленовых труб диаметром 315 мм с использованием аппарата V-WELD G-315-630; 2- стыковая сварка полиэтиленовых труб диаметром 355 мм с использованием аппарата V-WELD G-315-630; 3- стыковая сварка полиэтиленовых труб диаметром 400 мм с использованием аппарата V-WELD G-315-630; стыковая сварка полиэтиленовых труб диаметром 450 мм с использованием аппарата V-WELD G-315-630; стыковая сварка полиэтиленовых труб диаметром 560 мм с использованием аппарата V-WELD G-315-630; стыковая сварка полиэтиленовых труб диаметром 630 мм с использованием аппарата V-WELD G-315-630	10.04.2024	136

137	Прокладка дополнительного кабеля потоком воздуха в защитной полиэтиленовой трубе по занятому каналу	РУП "Белдорсвязь"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	28.02.2024	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: разработка грунта экскаватором-погрузчиком; доработка грунта вручную; резка защитной полиэтиленовой трубы с применением трубореза; демонтаж плит с поверхности колодца оперативного доступа, его разгерметизация; прокладка дополнительного кабеля потоком воздуха в защитной полиэтиленовой трубе по занятому каналу; монтаж разборной муфты на защитной полиэтиленовой трубе в местах разреза; укладка плит на поверхность колодца оперативного доступа; обратная засыпка выемок вручную с уплотнением; обратная засыпка выемок с последующей планировкой территории при помощи экскаватора-погрузчика; укладка плодородного слоя грунта с разравниванием граблями	11.04.2024	137
138	Разборка, ремонт, сборка кристаллизаторов КАС 70-40, КРС 85-40 по объекту "Текущие и капитальные ремонты технологических установок ОАО "Нафтан"	Филиал Витебское монтажное управление ОАО "Промтехмонтаж"	РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29	29.03.2024	Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: разборку, ремонт, сборку кристаллизаторов КАС 70-40, КРС 85-40 по объекту "Текущие и капитальные ремонты технологических установок ОАО "Нафтан"	11.04.2024	138

139	<p>Укрупненная сборка кристаллизаторов и монтаж кристаллизаторов из укрупненных элементов по объекту «Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных солей. Вторая очередь. Главный корпус галургической фабрики. Отделение РВКУ и центрифугирования»</p>	<p>ООО "Пассат" г.Солигорск</p>	<p>РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" +375 17 287 81 29</p>	<p>29.03.2024</p>	<p>Технология производства работ в расчете индивидуальных норм расхода ресурсов в натуральном выражении рассматривает процессы: 1-укрупненная сборка кристаллизаторов и монтаж кристаллизаторов из укрупненных элементов по объекту «Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных солей. Вторая очередь. Главный корпус галургической фабрики. Отделение РВКУ и центрифугирования»; 2- монтаж кристаллизатора из укрупненных блоков по объекту «Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных солей. Вторая очередь. Главный корпус галургической фабрики. Отделение РВКУ и центрифугирования»; 3- монтаж патрубков при монтаже кристаллизатора по объекту «Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных солей. Вторая очередь. Главный корпус галургической фабрики. Отделение РВКУ и центрифугирования»</p>	<p>22.04.2024</p>	<p>139</p>
-----	--	-------------------------------------	--	-------------------	---	-------------------	------------