

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

НРР 8.03.357-2022

Сборник 57

Полы

УДК 69(083.78)

Ключевые слова: техническая часть, состав работ, наименование работ и ресурсов, номер норматива, код ресурса, единица измерения, норма расхода, затраты труда, нормы эксплуатации машин, нормы расхода материалов

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ республиканским унитарным предприятием «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве».

2. ВНЕСЕНЫ главным управлением экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

3. РЕКОМЕНДОВАНЫ Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве.

4. УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 февраля 2022 г. № 19.

5. ВВЕДЕНЫ впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

	Техническая часть
Таблица 57-1	Разборка оснований покрытия полов
Таблица 57-2	Разборка покрытий полов
Таблица 57-3	Разборка плинтусов
Таблица 57-4	Перестилка дощатых покрытий полов
Таблица 57-5	Ремонт дощатых покрытий
Таблица 57-6	Острожка и шлифовка полов, бывших в эксплуатации
Таблица 57-7	Ремонт полов из щитового паркета
Таблица 57-8	Ремонт полов из штучного паркета
Таблица 57-9	Отделка поверхности паркетных покрытий
Таблица 57-10	Ремонт покрытий из синтетических материалов на мастике
Таблица 57-11	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных
Таблица 57-12	Ремонт наливных поливинилацетатных полов
Таблица 57-13	Ремонт полов из поливинилхлоридного пластика
Таблица 57-14	Заделка выбоин в полах
Таблица 57-15	Ремонт бетонных полов
Таблица 57-16	Смена простильных дощатых полов

Таблица 57-17	Смена керамических плиток в полах
Таблица 57-18	Смена вентиляционных решеток
Таблица 57-19	Укладка лаг
Таблица 57-20	Устройство оснований под покрытие пола
Таблица 57-21	Изготовление деревянных решеток в полах
Таблица 57-22	Устройство подстилающего слоя
Таблица 57-23	Устройство стяжек отдельными местами
Таблица 57-24	Устройство гидроизоляции
Таблица 57-25	Устройство дощатых покрытий отдельными местами
Таблица 57-26	Устройство паркетного покрытия отдельными местами
Таблица 57-27	Устройство покрытий из древесностружечных и древесноволокнистых плит
Таблица 57-28	Устройство покрытий из синтетических материалов
Таблица 57-30	Устройство покрытия из каменных плит
Таблица 57-31	Устройство цементных и бетонных покрытий
Таблица 57-32	Устройство плинтусов
Таблица 57-33	Установка вентиляционных решеток
Таблица 57-34	Пробивка дощатых полов гвоздями

**НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на ремонт объектов
Сборник 57
Полы**

**НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на рамонт аб'ектаў
Зборнік 57
Падлогі**

**SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for repairing sites
Miscellany 57
Floors**

Дата введения 2022-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на работы по разборке, ремонту и устройству полов.

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е57-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 57-1 (норма 1)»).

1.2 При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.3 В нормативах, за исключением таблицы 57-19, не учтены нормы расхода ресурсов на антисептирование деталей и изделий, которые, в необходимых случаях, следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.

1.4 В нормативах таблицы 57-6 принята острожка окрашенных полов, при острожке неокрашенных полов к затратам труда применять коэффициент 0,7.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

Составом работ нормативов Е57-2-8, Е57-2-9 предусмотрены затраты по усредненной толщине полов. Корректирующие коэффициенты к затратам труда и нормам эксплуатации механизмов, если они не приведены в технической части настоящего Сборника, не применяются.

2.2 Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.3 Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

Таблица 57-1. Разборка оснований покрытия полов

Состав работ:

а) разборка оснований покрытия полов.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги (единица измерения – 100 м ² разбираемого основания)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,71
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,05
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,05
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/1	<i>Возвращаемые материалы</i>		
8/1/230	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт.	0,2
8/1/250	Кирпичный бой	м ³	0,52
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,8
Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков (единица измерения – 100 м ² разбираемого основания)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,67
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,29
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,29
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/1	<i>Возвращаемые материалы</i>		
8/1/110	Доска 40-60 мм	м ³	0,4
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,47
Е57-1-3	Разборка оснований простильных полов (единица измерения – 100 м ² разбираемого основания)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	17,44
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,96
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,96
8	Строительные отходы		
8/1	Возвращаемые материалы		
8/1/110	Доска 40-60 мм	м ³	0,2
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,14
E57-1-4	Разборка дощатых оснований полов из щитового паркета (единица измерения – 100 м² разбираемого основания)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14,9
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,53
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,53
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,04

Таблица 57-2. Разборка покрытий полов

Состав работ:

- а) разборка покрытий с очисткой оснований;
- б) очистка и укладка годных материалов (норма 1).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-2-1	Разборка дощатых покрытий полов (единица измерения – 100 м² разбираемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	38,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,42
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,42
8	Строительные отходы		
8/1	Возвращаемые материалы		
8/1/110	Доска 40-60 мм	м ³	1,85
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,33
E57-2-2	Разборка покрытий полов из щитового паркета (единица измерения – 100 м² разбираемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	40,59
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,65
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,65
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,98
E57-2-3	Разборка покрытий полов из штучного или шпунтованного паркета на рейках (единица измерения – 100 м² разбираемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	43,7
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,65
	Нормы эксплуатации машин		

	М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,65
8		Строительные отходы		
8/2		Строительный мусор		
8/2/1		Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,86
E57-2-4		Разборка покрытий полов из штучного паркета на мастике (единица измерения – 100 м² разбираемого покрытия)		
		Затраты труда		
		Средний разряд рабочих		3
1-1		Затраты труда рабочих	чел.ч	48,95
1-3		Затраты труда машинистов	чел.ч	1,65
		Нормы эксплуатации машин		
	М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,65
8		Строительные отходы		
8/2		Строительный мусор		
8/2/1		Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,8
E57-2-5		Разборка покрытий полов из линолеума и релина (единица измерения – 100 м² разбираемого покрытия)		
		Затраты труда		
		Средний разряд рабочих		3
1-1		Затраты труда рабочих	чел.ч	11,39
1-3		Затраты труда машинистов	чел.ч	0,32
		Нормы эксплуатации машин		
	М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,32
8		Строительные отходы		
8/2		Строительный мусор		
8/2/1		Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,47
E57-2-6		Разборка покрытий полов из поливинилхлоридных плиток (единица измерения – 100 м² разбираемого покрытия)		
		Затраты труда		
		Средний разряд рабочих		3
1-1		Затраты труда рабочих	чел.ч	35,49
1-3		Затраты труда машинистов	чел.ч	0,29
		Нормы эксплуатации машин		
	М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,29
8		Строительные отходы		
8/2		Строительный мусор		
8/2/1		Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,47
E57-2-7		Разборка покрытий полов из керамических плиток (единица измерения – 100 м² разбираемого покрытия)		
		Затраты труда		
		Средний разряд рабочих		3,5
1-1		Затраты труда рабочих	чел.ч	69,87
1-3		Затраты труда машинистов	чел.ч	1,12
		Нормы эксплуатации машин		
	М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,12
8		Строительные отходы		
8/2		Строительный мусор		
8/2/1		Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,8
E57-2-8		Разборка покрытий цементных полов (единица измерения – 100 м² разбираемого покрытия)		
		Затраты труда		
		Средний разряд рабочих		3,5
1-1		Затраты труда рабочих	чел.ч	111,2
1-3		Затраты труда машинистов	чел.ч	5,13
		Нормы эксплуатации машин		
	М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	2,94
	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	2,94
	М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,19
8		Строительные отходы		
8/2		Строительный мусор		

8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,62
E57-2-9	Разборка асфальтобетонных покрытий полов (единица измерения – 100 м ² разбираемого покрытия)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	33,83
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,82
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	1,55
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	1,55
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,27
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,15
E57-2-10	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой (единица измерения – 100 м ² разбираемого покрытия)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,17
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,39
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,39
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,04
E57-2-11	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в два слоя (единица измерения – 100 м ² разбираемого покрытия)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	23,94
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,01
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,01
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,94
E57-2-12	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит (единица измерения – 100 м ² разбираемого покрытия)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,09
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,17
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,55
E57-2-13	Разборка покрытий полов из керамогранитных плит (единица измерения – 100 м ² разбираемого покрытия)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	78,74
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,12
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,12
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,3

Таблица 57-3. Разборка плитусов

Состав работ:

а) разборка плинтусов с очисткой и укладкой годных материалов.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-3-1	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов (единица измерения – 100 м разбираемого плинтуса)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,9
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/1	<i>Возвращаемые материалы</i>		
8/1/150	Плинтусы или галтели	м	30
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,11
E57-3-2	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки (единица измерения – 100 м разбираемого плинтуса)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14,28
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,62
E57-3-3	Разборка плинтусов керамогранитных (единица измерения – 100 м разбираемого плинтуса)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14,28
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,01
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,01
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,12

Таблица 57-4. Перестилка дощатых покрытий полов**Состав работ:**

- а) разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками;
б) настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок;
в) острожка провесов.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-4-1	Перестилка дощатых не окрашенных полов (единица измерения – 100 м ² ремонтируемого покрытия)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	121
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,65
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,65
M340311	Машина для острожки деревянных полов	маш.ч	7,26
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	24
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-10	Доски, щиты для покрытия полов	м ³	0,19
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,14
E57-4-2	При перестилке дощатых окрашенных полов добавлять к норме E57-4-1 (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,73
E57-4-3	При площади пола до 5 м² добавлять к норме E57-4-1 (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	63,98
E57-4-4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25 % площади пола (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	133,24
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,93
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,93
M340311	Машина для острожки деревянных полов	маш.ч	7,14
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	24
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-10	Доски, щиты для покрытия полов	м ³	0,59
8	Строительные отходы		
8/1	Возвращаемые материалы		
8/1/40	Доски для настила чистого пола 37 мм	м ³	0,41
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,29
E57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50 % площади пола (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	155,62
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	4,91
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	4,91
M340311	Машина для острожки деревянных полов	маш.ч	7,14
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	24
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-10	Доски, щиты для покрытия полов	м ³	1,56
8	Строительные отходы		
8/1	Возвращаемые материалы		
8/1/40	Доски для настила чистого пола 37 мм	м ³	0,84
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,47
E57-4-6	Добавлять к норме E57-4-4 при окрашенных полах (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,06
E57-4-7	Добавлять к норме E57-4-4 при площади пола до 5 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	65,81
E57-4-8	Добавлять к норме E57-4-5 при окрашенных полах (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14,89
E57-4-9	Добавлять к норме E57-4-5 при площади пола до 5 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	74,44
E57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,06
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/365	Доски обрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта	м ³	0,036
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	1
E57-4-11	Смена лаг из пластин по кирпичным столбикам (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	58,62
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,27
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,27
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/425	Доски обрезные хвойных пород длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта	м ³	1,61
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	20
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
III/10-115-5	Рубероид	м ²	21
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,04

Таблица 57-5. Ремонт дощатых покрытий

Состав работ:

- а) расчистка щелей;
- б) подгонка и вставка реек с креплением;
- в) острожка отремонтированных мест;
- г) разметка борозд (нормы 3, 4);
- д) выпиливание борозды (нормы 3, 4).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	48,81
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,67
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,67
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-110-50-15/365	Доски обрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта	м ³	0,1
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	1
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,06
E57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте (единица измерения – 100 м досок)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	63,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,35
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,35
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-110-50-15/365	Доски обрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта	м ³	0,46
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	3
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,28
E57-5-3	Прорезка борозд для перегородок в паркетных полах (единица измерения – 100 м борозд)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	70,23
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,47
E57-5-4	Прорезка борозд для перегородок в дощатых полах (единица измерения – 100 м борозд)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	33,98
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,48

Таблица 57-6. Острожка и шлифовка полов, бывших в эксплуатации

Состав работ:

- а) подметание полов;
- б) утапливание шляпок гвоздей;
- в) острожка полов (нормы 1–9);
- г) шлифовка полов (норма 5);
- д) уборка стружки.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-6-1	Острожка провесов бывших в эксплуатации, дощатых покрытий площадью пола до 5 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,84
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331606	Электрорубанок	маш.ч	11,87
E57-6-2	Острожка провесов бывших в эксплуатации, дощатых покрытий площадью пола свыше 5 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,88
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331606	Электрорубанок	маш.ч	10,01
E57-6-3	Острожка бывших в эксплуатации дощатых покрытий полов площадью пола до 5 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	60,3
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M340311	Машина для острожки деревянных полов	маш.ч	46,58
E57-6-4	Острожка бывших в эксплуатации дощатых покрытий полов площадью пола свыше 5 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	40,2
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M340311	Машина для острожки деревянных полов	маш.ч	33,99
E57-6-5	Острожка и шлифовка бывших в эксплуатации паркетных полов (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	47,7
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331607	Машина паркетно-шлифовальная	маш.ч	9,12
M340311	Машина для острожки деревянных полов	маш.ч	21,31
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м ²	15,7
E57-6-6	Острожка ручным рубанком бывших в эксплуатации дощатых покрытий полов площадью пола до 5 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	91,96
E57-6-7	Острожка ручным рубанком бывших в эксплуатации дощатых покрытий полов площадью пола свыше 5 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	64,62
E57-6-8	Острожка электрорубанком бывших в эксплуатации дощатых покрытий полов площадью пола до 5 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	58,59
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331606	Электрорубанок	маш.ч	40,25
E57-6-9	Острожка электрорубанком бывших в эксплуатации дощатых покрытий полов площадью пола свыше 5 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	<i>Затраты труда</i>		

	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,55
	Нормы эксплуатации машин		
M331606	Электрорубанок	маш.ч	30,18

Таблица 57-7. Ремонт полов из щитового паркета

Состав работ:

- а) снятие старых квадр (норма 1);
- б) очистка основания (норма 1);
- в) укладка квадр на клею;
- г) снятие паркетных полов с плинтусами и очистка основания (норма 2);
- д) укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями (норма 2);
- е) заделка стыков соединений квадрами (норма 2);
- ж) настилка добора и фриза с прострожкой провесов (норма 2);
- и) установка плинтусов (норма 2);
- к) снятие квадр и негодных филенок (норма 3);
- л) установка новых филенок с прокладкой квадр и добавлением новых (норма 3).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-7-1	Смена квадр при ремонте полов из щитового паркета (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	583,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,53
	Нормы эксплуатации машин		
M331607	Машина паркетно-шлифовальная	маш.ч	0,53
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,53
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м ²	12,3
1/10-240-25-35/190	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	т	0,001
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,043
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-5	Щиты паркетные облицованные паркетными планками из древесины дуба, ясеня, ильма, клена	м ²	100
П1/10-230-35	Клей	кг	8,7
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,1
E57-7-2	Перестилка обрешетки при ремонте полов из щитового паркета (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	206,1
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,96
	Нормы эксплуатации машин		
M331607	Машина паркетно-шлифовальная	маш.ч	0,96
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,96
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/585	Доски обрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта	м ³	0,8
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м ²	12,3
1/10-240-25-35/190	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	т	0,034

1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,013
2	Строительные изделия и конструкции		
2/50	Изделия и конструкции деревянные		
2/50-30-15/10	Плинтус деревянный хвойных пород, тип ПЛ-2, размером 19 x 54 мм	м	73
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-5	Щиты паркетные облицованные паркетными планками из древесины дуба, ясеня, ильма, клена	м ²	30
П1/10-230-35	Клей	кг	2,6
8	Строительные отходы		
8/1	Возвращаемые материалы		
8/1/150	Плинтусы или галтели	м	30
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,2
E57-7-3	Ремонт филенок щитов при ремонте полов из щитового паркета (единица измерения – 100 щитов)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,7
	1-1 Затраты труда рабочих	чел.ч	701,7
	1-3 Затраты труда машинистов	чел.ч	0,34
	Нормы эксплуатации машин		
	M331607 Машина паркетно-шлифовальная	маш.ч	0,34
	M331617 Средства малой механизации	маш.ч	0,34
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/585	Доски обрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта	м ³	0,2
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м ²	12,3
1/10-240-25-35/190	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	т	0,001
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,086
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-5	Щиты паркетные облицованные паркетными планками из древесины дуба, ясеня, ильма, клена	м ²	49
П1/10-230-35	Клей	кг	17,2

Таблица 57-8. Ремонт полов из штучного паркета

Состав работ:

- а) удаление негодных планок;
- б) очистка основания;
- в) нанесение мастики (нормы 4–6);
- г) укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой;
- д) прибивка гвоздями (нормы 1–3);
- е) острожка и шлифовка вручную.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-8-1	Ремонт покрытий из штучного паркета на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
	1-1 Затраты труда рабочих	чел.ч	37,49
	1-3 Затраты труда машинистов	чел.ч	0,12
	Нормы эксплуатации машин		
	M331617 Средства малой механизации	маш.ч	0,12
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	1
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-5	Паркет массивный	м ²	6,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,14
E57-8-2	Ремонт покрытий из штучного паркета на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м² (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	114,46
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,54
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,54
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	11
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-5	Паркет массивный	м ²	40,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,94
E57-8-3	Ремонт покрытий из штучного паркета на гвоздях площадью в одном месте до 1 м² (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	176,19
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,01
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,01
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	23
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-5	Паркет массивный	м ²	82
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,89
E57-8-4	Ремонт покрытий из штучного паркета на мастике площадью в одном месте до 5 планок (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	37,67
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,12
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,12
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	16,5
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-5	Паркет массивный	м ²	6,1

8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,14
E57-8-5	Ремонт покрытий из штучного паркета на мастике площадью в одном месте до 0,5 м² (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	109,59
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,54
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,54
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	150
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-5	Паркет массивный	м ²	40,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,66
E57-8-6	Ремонт покрытий из штучного паркета на мастике площадью в одном месте до 1 м² (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	177,19
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,01
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,01
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	300
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-5	Паркет массивный	м ²	82
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,32

Таблица 57-9. Отделка поверхности паркетных покрытий

Состав работ:

- а) подметание поверхности;
- б) смачивание водой (норма 1);
- в) шлифовка поверхности вручную (норма 1), паркетно-шлифовальной машиной (норма 2).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-9-1	Отделка поверхности паркетных покрытий вручную (единица измерения – 100 м² шлифованного покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	33,36
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м ²	15,7

E57-9-2	Отделка поверхности паркетных покрытий механизированным способом (единица измерения – 100 м ² шлифованного покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,29
	Нормы эксплуатации машин		
M331607	Машина паркетно-шлифовальная	маш.ч	8,72
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м ²	15,7

Таблица 57-10. Ремонт покрытий из синтетических материалов на мастике

Состав работ:

- а) обрезка покрытия по контуру;
- б) снятие старого покрытия;
- в) очистка основания;
- г) нарезка нового материала;
- д) прирезка заготовок к месту укладки;
- е) наклеивание нового материала с разравниванием и притиркой поверхности.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-10-1	Ремонт покрытий из линолеума на мастике при площади ремонта до 0,5 м² (единица измерения – 100 м ² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	89,92
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,48
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,48
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	51
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-20	Линолеум поливинилхлоридный	м ²	102
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,46
E57-10-2	Ремонт покрытий из линолеума на мастике при площади ремонта до 1 м² (единица измерения – 100 м ² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	77,09
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,48
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,48
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	51
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-20	Линолеум поливинилхлоридный	м ²	102
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,46

E57-10-3	Ремонт покрытий из линолеума на мастике при площади ремонта до 5 м² (единица измерения – 100 м ² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	64,25
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,48
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,48
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	51
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-20	Линолеум поливинилхлоридный	м ²	102
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,46
E57-10-4	Ремонт покрытий из линолеума на мастике при площади ремонта до 10 м² (единица измерения – 100 м ² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	51,57
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,48
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,48
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	51
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-20	Линолеум поливинилхлоридный	м ²	102
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,46
E57-10-5	Ремонт покрытий из линолеума на мастике при площади ремонта до 20 м² (единица измерения – 100 м ² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,11
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,48
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,48
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	51
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-20	Линолеум поливинилхлоридный	м ²	102
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,46
E57-10-6	Ремонт покрытий из релина на мастике при площади ремонта до 0,5 м² (единица измерения – 100 м ² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	111,67
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,49

	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,49
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	51
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-35	Линолеум резиновый	м ²	102
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,46
E57-10-7	Ремонт покрытий из релина на мастике при площади ремонта до 1 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	97,59
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,49
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,49
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	51
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-35	Линолеум резиновый	м ²	102
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,46
E57-10-8	Ремонт покрытий из релина на мастике при площади ремонта до 5 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	81,33
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,49
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,49
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	51
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-35	Линолеум резиновый	м ²	102
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,46
E57-10-9	Ремонт покрытий из релина на мастике при площади ремонта до 10 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	69,41
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,49
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,49
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	51

	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-35	Линолеум резиновый	м ²	102
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,46
E57-10-10	Ремонт покрытий из релина на мастике при площади ремонта до 20 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	59,66
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,49
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,49
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	51
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-35	Линолеум резиновый	м ²	102
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,46

Таблица 57-11. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Состав работ:

- а) снятие отставших плиток;
- б) очистка основания;
- в) нанесение мастики на основание;
- г) наклеивание плиток.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-11-1	Ремонт покрытий из поливинилхлоридных плиток размером 200 x 200 мм (единица измерения – 100 плиток)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,76
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,9
	Нормы эксплуатации машин		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,25
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,65
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	1,81
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-70	Плитки поливинилхлоридные для полов	м ²	4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,12
E57-11-2	Ремонт покрытий из поливинилхлоридных плиток размером 300 x 300 мм (единица измерения – 100 плиток)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,51

1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,9
	Нормы эксплуатации машин		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,25
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,65
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	4,08
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-70	Плитки поливинилхлоридные для полов	м ²	9
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,18

Таблица 57-12. Ремонт наливных поливинилацетатных полов

Состав работ:

- а) разборка нарушенного покрытия;
- б) очистка основания;
- в) нанесение состава.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-12-1	Ремонт наливных поливинилацетатных полов отдельными местами (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	105,71
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	6,39
	Нормы эксплуатации машин		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	6,39
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135-25/180	Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1	т	0,006
1/10-230-5/5	Антисептический препарат типа «БАН»	т	0,032
1/10-230-35/19	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,22
I/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
1/55-50-30/8	Маршалит	т	0,22

Таблица 57-13. Ремонт полов из поливинилхлоридного пластика

Состав работ:

- а) снятие отслоившегося пластика;
- б) очистка основания;
- в) грунтование и выравнивание основания цементным раствором (при необходимости);
- г) смазка основания клеем;
- д) наклеивание листового покрытия на мастику с ее приготовлением.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-13-1	Ремонт покрытия полов из поливинилхлоридного пластика (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	79,89
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,3
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,3
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовоочные	т	П
П1/10-230-35	Клей	кг	143
П1/10-280-20	Листы из непластифицированного поливинилхлорида	т	0,014
П1/10-280-20	Пластикат листовой	т	0,326
П1/10-280-20	Эфир этиловый технический	т	0,02
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	П

Таблица 57-14. Заделка выбоин в полах

Состав работ:

- а) вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест;
- б) нанесение грунтовки (нормы 1–6);
- в) нанесение мастики на кромки (нормы 7–12);
- г) заделка выбоин с уплотнением, шпатлевкой и шлифовкой вручную;
- д) железнение поверхности (нормы 1–3).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-14-1	Заделка выбоин площадью до 0,25 м² в цементных полах (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	40,67
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,81
	Нормы эксплуатации машин		
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	0,36
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	0,36
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,45
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-10-10/22	Портландцемент 500-ДО (в упаковке)	т	0,01
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,05
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовоочные	т	П
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,31
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,3

E57-14-2	Заделка выбоин площадью до 0,5 м² в цементных полах (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	69,35
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,41
	Нормы эксплуатации машин		
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	0,75
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	0,75
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,66
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-10-10/22	Портландцемент 500-ДО (в упаковке)	т	0,02
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,07
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовоочные	т	П
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,71
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,7
E57-14-3	Заделка выбоин площадью до 1 м² в цементных полах (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	124,23
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,43
	Нормы эксплуатации машин		
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	1,47
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	1,47
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,96
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-10-10/22	Портландцемент 500-ДО (в упаковке)	т	0,045
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,1
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовоочные	т	П
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	1,5
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,48
E57-14-4	Заделка выбоин площадью до 0,25 м² в мозаичных полах (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	117,17
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,22
	Нормы эксплуатации машин		
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	0,65
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	0,65
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,57
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,05
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовоочные	т	П
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,31
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,31
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,51
E57-14-5	Заделка выбоин площадью до 0,5 м² в мозаичных полах (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	241,26
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,96
	Нормы эксплуатации машин		
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	1,89
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	1,89
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,07
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,07
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовоочные	т	П
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	1
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,71
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,19
E57-14-6	Заделка выбоин площадью до 1 м² в мозаичных полах (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	398,77
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	5,21

	Нормы эксплуатации машин		
М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	3,19
М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	3,19
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,02
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,1
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовоочные	т	П
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	2,14
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	1,53
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,54
E57-14-7	Заделка выбоин площадью до 0,25 м² в асфальтовых полах толщиной слоя 25 мм (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	28,74
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,44
	Нормы эксплуатации машин		
М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	0,14
М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	0,14
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,3
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-30-10-10/10	Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I	т	0,83
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-130-5	Мастика	т	0,006
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,26
E57-14-8	Заделка выбоин площадью до 0,5 м² в асфальтовых полах толщиной слоя 25 мм (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	51,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,68
	Нормы эксплуатации машин		
М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	0,32
М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	0,32

M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,36
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-30-10-10/10	Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I	т	1,93
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-130-5	Мастика	т	0,014
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,61
E57-14-9	Заделка выбоин площадью до 1 м² в асфальтовых полах толщиной слоя 25 мм (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	90,45
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,42
	Нормы эксплуатации машин		
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	0,71
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	0,71
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,71
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-30-10-10/10	Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I	т	4,1
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-130-5	Мастика	т	0,03
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,28
E57-14-10	Заделка выбоин площадью до 0,25 м² в асфальтовых полах толщиной слоя 40 мм (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	37,98
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,09
	Нормы эксплуатации машин		
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	0,49
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	0,49
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,6
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-30-10-10/10	Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I	т	1,301
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-130-5	Мастика	т	0,002
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,42
E57-14-11	Заделка выбоин площадью до 0,5 м² в асфальтовых полах толщиной слоя 40 мм (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	79,93
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2
	Нормы эксплуатации машин		
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	1,16
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	1,16
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,84
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-30-10-10/10	Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I	т	3,035
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-130-5	Мастика	т	0,005
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,99
E57-14-12	Заделка выбоин площадью до 1 м² в асфальтовых полах толщиной слоя 40 мм (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	163,1
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,51
	Нормы эксплуатации машин		
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	2,49
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	2,49
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,02
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-30-10-10/10	Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I	т	6,503
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-130-5	Мастика	т	0,01
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,08
E57-14-13	Заделка выбоин площадью до 0,25 м² в ксилолитовых полах (единица измерения – 100 мест)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	60,54

1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,45
Нормы эксплуатации машин			
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м³/мин	маш.ч	0,18
M110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	0,95
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	0,18
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,32
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
I/10-135-25/210	Кислота соляная техническая	т	0,23
I/10-280-20/180	Опилки древесные	м³	0,47
I/55			
Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)			
I/55-20-15/5	Порошки диатомитовые	т	0,2
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-135-25	Магний хлористый технический	т	0,011
П1/10-230-40-42	Краски и белила сухие	т	0,012
8			
Строительные отходы			
8/2			
Строительный мусор			
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,23
E57-14-14			
Заделка выбоин площадью до 0,5 м² в ксилолитовых полах (единица измерения – 100 мест)			
Затраты труда			
Средний разряд рабочих			
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	111,6
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,29
Нормы эксплуатации машин			
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м³/мин	маш.ч	0,5
M110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2,31
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	0,5
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,48
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
I/10-135-25/210	Кислота соляная техническая	т	0,47
I/10-280-20/180	Опилки древесные	м³	1,1
I/55			
Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)			
I/55-20-15/5	Порошки диатомитовые	т	0,6
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-135-25	Магний хлористый технический	т	0,028
П1/10-230-40-42	Краски и белила сухие	т	0,028
8			
Строительные отходы			
8/2			
Строительный мусор			
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,54
E57-14-15			
Заделка выбоин площадью до 1 м² в ксилолитовых полах (единица измерения – 100 мест)			
Затраты труда			
Средний разряд рабочих			
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	136,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	6,45
Нормы эксплуатации машин			
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м³/мин	маш.ч	1,04

M110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	4,74
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	1,04
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,67
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-135-25/210	Кислота соляная техническая	т	1,01
I/10-280-20/180	Опилки древесные	м ³	2,35
I/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
I/55-20-15/5	Порошки диатомитовые	т	1,08
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-135-25	Магний хлористый технический	т	0,056
П1/10-230-40-42	Краски и белила сухие	т	0,06
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,15

Таблица 57-15. Ремонт бетонных полов

Состав работ:

- а) вырубка вручную отдельных мест с расчисткой и подготовкой поврежденных мест;
б) заделка поврежденных мест бетоном с уплотнением и выравниванием поверхности рейкой.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-15-1	Ремонт бетонных полов площадью мест до 1 м² (единица измерения – 100 м² отремонтированной площади)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	148,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,93
Нормы эксплуатации машин			
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,93
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-280-20/40	Вода	м ³	0,1
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-10-20-30/70	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (В22,5)	м ³	3,22
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	5,5
E57-15-2	Ремонт бетонных полов площадью мест до 5 м² (единица измерения – 100 м² отремонтированной площади)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	107,04
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,97
Нормы эксплуатации машин			
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,97
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		

1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,1
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-10-20-30/70	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (В22,5)	м ³	3,22
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	5,5
E57-15-3	Ремонт бетонных полов площадью мест до 10 м² (единица измерения – 100 м² отремонтированной площади)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	86,84
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,99
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,99
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,1
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-10-20-30/70	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (В22,5)	м ³	3,22
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	5,5

Таблица 57-16. Смена простильных дощатых полов

Состав работ:

- а) разборка простильных полов с очисткой годных досок;
- б) устройство настила из досок по готовым опорам;
- в) пробивка досок гвоздями.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-16-1	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25 % (единица измерения – 100 м² отремонтированной площади)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,62
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,29
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,29
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/565	Доски обрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта	м ³	0,63
1/10-240-25-15/12	Гвозди обойные круглые 1,6 x 16 мм	кг	13
8	Строительные отходы		
8/1	Возвращаемые материалы		
8/1/60	Доски обрезные толщиной 25 мм	м ³	0,35
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,13
E57-16-2	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50 % (единица измерения – 100 м² отремонтированной площади)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	44,66
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,93
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,93
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/565	Доски обрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта	м ³	1,68
1/10-240-25-15/12	Гвозди обойные круглые 1,6 x 16 мм	кг	13
8	Строительные отходы		
8/1	Возвращаемые материалы		
8/1/60	Доски обрезные толщиной 25 мм	м ³	1,01
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,34
E57-16-3	Полная смена досок в простильных дощатых полах (единица измерения – 100 м² отремонтированной площади)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	62,07
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,2
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/565	Доски обрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта	м ³	4,2
1/10-240-25-15/12	Гвозди обойные круглые 1,6 x 16 мм	кг	13
8	Строительные отходы		
8/1	Возвращаемые материалы		
8/1/60	Доски обрезные толщиной 25 мм	м ³	1,4
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,5

Таблица 57-17. Смена керамических плиток в полах

Состав работ:

- а) вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест (нормы 1–4, 6, 7);
- б) срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест (нормы 6, 7);
- в) разборка покрытий без сохранения годной плитки с очисткой оснований (норма 5);
- г) нанесение грунтовки;
- д) приготовление клеевого раствора (норма 5);
- е) заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности с обеспыливанием (норма 5);
- ж) нанесение клеевого раствора вручную на огрунтованную поверхность (нормы 5–7);
- и) создание рифленой поверхности клея зубчатым шпателем (норма 5);
- к) распиловка плиток с оправкой кромок (норма 5);
- л) подгонка плиток по месту (нормы 6, 7);
- м) укладка плитки с ее подборкой и сортировкой (норма 5);
- н) нивелирование поверхности уложенной плитки (норма 5);
- п) заделка швов с последующей перетиркой уложенной плитки.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-17-1	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 штук (единица измерения – 100 плиток)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,54
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,11
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,11
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,05
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовоочные	т	П
П1/10-230-60-15	Композиции для заполнения швов	т	П
П1/10-230-65-20-23	Плитки керамические для полов основные	м ²	П
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,01
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,1
E57-17-2	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах более 10 штук (единица измерения – 100 плиток)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,62
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,11
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,11
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,05
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовоочные	т	П
П1/10-230-60-15	Композиции для заполнения швов	т	П
П1/10-230-65-20-23	Плитки керамические для полов основные	м ²	П
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,01
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,1
E57-17-3	Смена меглахских плиток в полах до 10 штук (единица измерения – 100 плиток)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	19,89
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,27
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,27
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,05
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовоочные	т	П
П1/10-230-60-15	Композиции для заполнения швов	т	П
П1/10-230-65-20-23	Плитки керамические для полов основные	м ²	П
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,02
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,1
E57-17-4	Смена метлахских плиток в полах более 10 штук (единица измерения – 100 плиток)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14,23
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,27
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,27
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,05
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовоочные	т	П
П1/10-230-60-15	Композиции для заполнения швов	т	П
П1/10-230-65-20-23	Плитки керамические для полов основные	м ²	П
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,02
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,1
E57-17-5	Смена покрытия пола из керамических плиток на растворе, на плитку на клею, по цементной стяжке (единица измерения – 100 м² сменяемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	234,24
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,05
	Нормы эксплуатации машин		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,46
M331615	Дрели электрические	маш.ч	1,72
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,05
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-35/47	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т	0,5
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,125
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовоочные	т	П
П1/10-230-60-15	Композиции для заполнения швов	т	П
П1/10-230-65-20-23	Плитки керамические для полов основные	м ²	П
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		

8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,8
E57-17-6	Смена покрытия пола из керамогранитных плит до 3 штук (единица измерения – 100 м² сменяемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,05
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,05
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-35/47	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т	0,0144
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,01
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовочные	т	П
П1/10-230-60-15	Композиции для заполнения швов	т	П
П1/10-230-65-20-23	Плитки керамические для полов основные	м ²	П
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,1
E57-17-7	Смена покрытия пола из керамогранитных плит до 6 штук (единица измерения – 100 м² сменяемого покрытия)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,05
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,05
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-35/47	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т	0,0144
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,01
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовочные	т	П
П1/10-230-60-15	Композиции для заполнения швов	т	П
П1/10-230-65-20-23	Плитки керамические для полов основные	м ²	П
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,1

Таблица 57-18. Смена вентиляционных решеток

Состав работ:

- а) снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места;
- б) установка и укрепление новых решеток.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-18-1	Смена вентиляционных решеток в полах, кроме паркетных (единица измерения – 100 шт.)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,45
	Нормы расхода материалов		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-55-10/30	Шурупы с полукруглой головкой 3,5 x 35 мм	т	0,0004
	Материалы по проекту		
З	Материалы и изделия для санитарно-технических работ		
З/1	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования		
ПЗ/1-150	Решетки вентиляционные половые	шт.	100
E57-18-2	Смена вентиляционных решеток в паркетных полах (единица измерения – 100 шт.)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	43,67
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-55-10/30	Шурупы с полукруглой головкой 3,5 x 35 мм	т	0,0004
	Материалы по проекту		
З	Материалы и изделия для санитарно-технических работ		
З/1	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования		
ПЗ/1-150	Решетки вентиляционные половые	шт.	100

Таблица 57-19. Укладка лаг

Состав работ:

- а) кладка кирпичных столбиков высотой в 2 ряда (нормы 1–4);
- б) антисептирование лаг из досок и деревянных подкладок;
- в) укладка прокладок из рубероида;
- г) укладка лаг.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-19-1	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам площадью пола до 10 м² (единица измерения – 100 м² площади пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	69,96
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,28
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,28
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/445	Доски обрезные хвойных пород длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта	м ³	0,14
1/10-125-15/54	Лаги для полов деревянных антисептированные	м ³	1,28
1/10-230-5/5	Антисептический препарат типа «БАН»	т	0,01
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-115-5	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350	м ²	20,4
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,35
П4/1-6-10-20	Кирпич керамический	1000 шт.	0,64
E57-19-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам площадью пола свыше 10 м² (единица измерения – 100 м² площади пола)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	64,96
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,28
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,28
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/445	Доски обрезные хвойных пород длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта	м ³	0,14
1/10-125-15/54	Лаги для полов деревянных антисептированные	м ³	1,28
1/10-230-5/5	Антисептический препарат типа «БАН»	т	0,01
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-115-5	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350	м ²	20,4
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,35
П4/1-6-10-20	Кирпич керамический	1000 шт.	0,64
E57-19-3	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам площадью пола до 10 м² (единица измерения – 100 м² площади пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	87,61
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,46
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,46
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/445	Доски обрезные хвойных пород длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта	м ³	1,03
1/10-110-100-10/90	Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4–6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта	м ³	0,22
1/10-230-5/5	Антисептический препарат типа «БАН»	т	0,0256
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	4
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-115-5	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350	м ²	25,2
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,46
П4/1-6-10-20	Кирпич керамический	1000 шт.	0,852
E57-19-4	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам площадью пола свыше 10 м² (единица измерения – 100 м² площади пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	80,38
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,46
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,46
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/445	Доски обрезные хвойных пород длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта	м ³	1,03
1/10-110-100-10/90	Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4–6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта	м ³	0,22
1/10-230-5/5	Антисептический препарат типа «БАН»	т	0,0256
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	4
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-115-5	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350	м ²	25,2
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,46
П4/1-6-10-20	Кирпич керамический	1000 шт.	0,852
E57-19-5	Укладка лаг из брусков по перекрытию площадью пола до 10 м² (единица измерения – 100 м² площади пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,92
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,92
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-125-15/54	Лаги для полов деревянных антисептированные	м ³	1,28
1/10-230-5/5	Антисептический препарат типа «БАН»	т	0,01
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-115-5	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350	м ²	21
E57-19-6	Укладка лаг из брусков по перекрытию площадью пола свыше 10 м² (единица измерения – 100 м² площади пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	33,42
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,92
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,92
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-125-15/54	Лаги для полов деревянных антисептированные	м ³	1,28
1/10-230-5/5	Антисептический препарат типа «БАН»	т	0,01
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-115-5	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350	м ²	21
E57-19-7	Укладка лаг из досок по перекрытию площадью пола до 10 м² (единица измерения – 100 м² площади пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	54,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,95
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,95
	Нормы расхода материалов		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/445	Доски обрезные хвойных пород длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта	м ³	1,03
1/10-110-100-10/90	Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4–6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта	м ³	0,22
1/10-230-5/5	Антисептический препарат типа «БАН»	т	0,03
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-115-5	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350	м ²	21
E57-19-8	Укладка лаг из досок по перекрытию площадью пола свыше 10 м² (единица измерения – 100 м² площади пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	45,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,95
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,95
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/445	Доски обрезные хвойных пород длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта	м ³	1,03
1/10-110-100-10/90	Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4–6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта	м ³	0,22
1/10-230-5/5	Антисептический препарат типа «БАН»	т	0,03
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-115-5	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350	м ²	21

Таблица 57-20. Устройство оснований под покрытие пола

Состав работ:

- а) подготовка основания;
- б) разметка и заготовка материалов;
- в) нанесение мастики (нормы 3–6);
- г) укладка плит (нормы 1–6);
- д) очистка швов от мастики (нормы 3–6);
- е) устройство обрешетки с заготовкой подкладок и выверкой основания (нормы 7, 8);
- ж) устройство настила под паркет из досок по готовым опорам (норма 9).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-20-1	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м² из древесноволокнистых плит уложенных насухо в два слоя (единица измерения – 100 м² основания)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	26,03
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,44
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,44
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-100-5	Плиты древесноволокнистые	1000 м ²	0,204

E57-20-2	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м² из древесноволокнистых плит уложенных насухо в два слоя (единица измерения – 100 м² основания)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	22,64
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,44
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,44
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-100-5	Плиты древесноволокнистые	1000 м ²	0,204
E57-20-3	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м² из древесноволокнистых плит на мастике в один слой (единица измерения – 100 м² основания)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	30,56
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,29
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,29
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	133
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-100-5	Плиты древесноволокнистые	1000 м ²	0,102
E57-20-4	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м² из древесноволокнистых плит на мастике в один слой (единица измерения – 100 м² основания)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	26,04
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,29
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,29
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	133
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-100-5	Плиты древесноволокнистые	1000 м ²	0,102
E57-20-5	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м² из древесностружечных плит (единица измерения – 100 м² основания)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,06
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,27
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,27
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	133
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

П1/10-100-20	Плиты древесностружечные	100 м ²	1,02
E57-20-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м² из древесностружечных плит (единица измерения – 100 м² основания)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	38,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,27
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,27
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	133
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-100-20	Плиты древесностружечные	100 м ²	1,02
E57-20-7	Устройство обрешетки из досок под щитовой паркет (единица измерения – 100 м² основания)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	53,71
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,69
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,69
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-20/365	Доски необрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта	м ³	1,4
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	4
E57-20-8	Устройство обрешетки из досок под штучный паркет (единица измерения – 100 м² основания)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,61
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,61
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-20/365	Доски необрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта	м ³	2,88
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	12,5
E57-20-9	Настил под паркетное покрытие (единица измерения – 100 м² основания)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,32
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,96
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,96
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/365	Доски обрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта	м ³	4,2
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	13

Таблица 57-21. Изготовление деревянных решеток в полах

Состав работ:

- а) расчистка основания;
 б) изготовление и установка деревянных решеток.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-21-1	Изготовление и установка деревянных решеток (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	194,14
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,64
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,64
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-110-50-15/545	Доски обрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта	м ³	2,55
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	22,2

Таблица 57-22. Устройство подстилающего слоя**Состав работ:**

- а) установка маяков;
 б) укладка материала с выравниванием;
 в) уплотнение ручными трамбовками (нормы 1–3).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-22-1	Устройство подстилающего слоя из шлака толщиной 80 мм (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	21,85
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,3
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,3
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,33
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-9	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5–10 мм	м ³	10,2
E57-22-2	Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 60 мм (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	23,76
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,19
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,19
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,7

4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-5-40-10-10/10	Песок обогащенный	м ³	6,73
E57-22-3	Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 100 мм (единица измерения – 100 м ²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	38,78
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,31
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,31
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-5-20-10-40/10	Щебень из природного камня для строительных работ марки 300, фракции 5–20 мм	м ³	10,2
E57-22-4	Устройство подстилающего слоя из бетона толщиной 100 мм (единица измерения – 100 м ²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,88
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,22
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,22
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-10-20-10/40	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5)	м ³	10,2

Таблица 57-23. Устройство стяжек отдельными местами

Состав работ:

- а) подготовка основания;
- б) укладка и разравнивание раствора;
- в) уход за стяжкой.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-23-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м ² (единица измерения – 100 м ²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	67,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,47
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,47
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	2,04
E57-23-2	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола свыше 20 м ² (единица измерения – 100 м ²)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	58,34
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,47
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,47
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	2,04
E57-23-3	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по шлаковому основанию, площадью пола до 20 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	61,49
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,47
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,47
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	2,04
E57-23-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по шлаковому основанию, площадью пола свыше 20 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	53,61
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,47
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,47
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	2,04
E57-23-5	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, площадью пола до 20 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	49,28
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,84
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,84
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-10-20-10/40	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5)	м ³	2,04
E57-23-6	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, площадью пола свыше 20 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	43,85
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,84
	Нормы эксплуатации машин		

M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,84
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-10-20-10/40	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5)	м ³	2,04
E57-23-7	Устройство стяжек легкогобетонных толщиной 20 мм, площадью пола до 20 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	60,95
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,4
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,4
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-10-10-20	Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) на керамзитовом заполнителе крупностью от 10 до 20 мм	м ³	П
E57-23-8	Устройство стяжек легкогобетонных толщиной 20 мм, площадью пола свыше 20 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	53,64
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,4
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,4
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-10-10-20	Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) на керамзитовом заполнителе крупностью от 10 до 20 мм	м ³	П
E57-23-9	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам E57-23-1, E57-23-3 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,62
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,09
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,09
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,51
E57-23-10	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам E57-23-2, E57-23-4 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,54
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,09
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,09
	Нормы расхода материалов		

	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,51
E57-23-11	На каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки добавлять к норме E57-23-5 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,62
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,09
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,09
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-10-20-10/40	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5)	м ³	0,51
E57-23-12	На каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки добавлять к норме E57-23-6 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,54
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,09
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,09
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-10-20-10/40	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5)	м ³	0,51
E57-23-13	На каждые 5 мм изменения толщины легкобетонных стяжек добавлять к норме E57-23-7 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,66
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-10-10-20	Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) на керамзитовом заполнителе крупностью от 10 до 20 мм	м ³	П
E57-23-14	На каждые 5 мм изменения толщины легкобетонных стяжек добавлять к норме E57-23-8 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,58
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		

4/1	<i>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</i>		
П4/1-4-10-10-20	Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) на керамзитовом заполнителе крупностью от 10 до 20 мм	м ³	П

Таблица 57-24. Устройство гидроизоляции

Состав работ:

- а) очистка основания;
- б) устройство изоляции;
- в) покрытие верхнего слоя мастикой.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-24-3	Устройство оклеечной гидроизоляции санузлов, балконов рулонными материалами в два слоя (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	62,15
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,62
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,62
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-50-15/11	Бензин-растворитель	т	0,054
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-115-5	Материалы кровельные	м ²	224
П1/10-130-5	Мастика	т	0,77

Таблица 57-25. Устройство дощатых покрытий отдельными местами

Состав работ:

- а) настилка покрытий с перепиливанием досок и креплением их гвоздями;
- б) острожка провесов.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-25-1	Устройство дощатых покрытий пола толщиной 28 мм, площадью до 10 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	62,57
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,01
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,01
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	18,9
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-125-10	Доски, щиты для покрытия полов	м ³	2,88
E57-25-2	Устройство дощатых покрытий пола толщиной 28 мм, площадью свыше 10 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	53,27

1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,01
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,01
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	18,9
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-10	Доски, щиты для покрытия полов	м ³	2,88
E57-25-3	Устройство дощатых покрытий пола толщиной 36 мм, площадью до 10 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	69,83
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,3
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,3
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	23,5
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-10	Доски, щиты для покрытия полов	м ³	3,71
E57-25-4	Устройство дощатых покрытий пола толщиной 36 мм, площадью свыше 10 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемого покрытия)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	58,07
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,3
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,3
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	23,5
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-10	Доски, щиты для покрытия полов	м ³	3,71

Таблица 57-26. Устройство паркетного покрытия отдельными местами

Состав работ:

- а) подготовка основания;
- б) укладка паркетной планки на гвоздях (норма 1);
- в) укладка досок паркетных, пригонка, заделка стыков и крепление гвоздями (норма 3);
- г) нанесение грунтовки, мастики (нормы 2, 4);
- д) укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания планок (норма 2), досок (норма 4).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-26-1	Устройство паркетного покрытия пола из штучного паркета без жилок на гвоздях (единица измерения – 100 м² ремонтируемого места)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,4

	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	142,78
	1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,62
		<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617		Средства малой механизации	маш.ч	0,62
		<i>Нормы расхода материалов</i>		
I		<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10		<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-190-15/6		Бумага мешочная битумированная Б-78	т	0,012
1/10-240-25-35/240		Гвозди строительные	кг	13,6
		<i>Материалы по проекту</i>		
I		<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10		<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-125-5		Паркет массивный	м ²	102
E57-26-2		Устройство паркетного покрытия пола из штучного паркета без жилок на мастике (единица измерения – 100 м² ремонтируемого места)		
		<i>Затраты труда</i>		
		Средний разряд рабочих		4,1
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	63,58
	1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,66
		<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617		Средства малой механизации	маш.ч	0,66
		<i>Нормы расхода материалов</i>		
I		<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10		<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-130-5/227		Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	80
		<i>Материалы по проекту</i>		
I		<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10		<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-125-5		Паркет массивный	м ²	102
П1/10-230-15		Грунтовки и составы грунтовочные	т	П
E57-26-3		Устройство покрытия пола из паркетных досок на гвоздях (единица измерения – 100 м² ремонтируемого места)		
		<i>Затраты труда</i>		
		Средний разряд рабочих		4,4
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	96,07
	1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,7
		<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617		Средства малой механизации	маш.ч	0,7
		<i>Нормы расхода материалов</i>		
I		<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10		<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-190-15/6		Бумага мешочная битумированная Б-78	т	0,012
1/10-240-25-35/240		Гвозди строительные	кг	3
		<i>Материалы по проекту</i>		
I		<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10		<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-125-5-5		Паркетная доска	м ²	102
E57-26-4		Устройство покрытия пола из паркетных досок на мастике (единица измерения – 100 м² ремонтируемого места)		
		<i>Затраты труда</i>		
		Средний разряд рабочих		4,1
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,41
	1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,73
		<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617		Средства малой механизации	маш.ч	0,73
		<i>Нормы расхода материалов</i>		
I		<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10		<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-130-5/227		Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	80
		<i>Материалы по проекту</i>		
I		<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10		<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-125-5-5		Паркетная доска	м ²	102

П1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовоочные	т	П
--------------	-----------------------------------	---	---

Таблица 57-27. Устройство покрытий из древесностружечных и древесноволокнистых плит

Состав работ:

- а) настилка покрытия на мастике (нормы 1–4) с креплением гвоздями (нормы 5, 6);
б) постановка нагелей на покрытие из ДСП (норма 7).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-27-1	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит в один слой площадью пола до 10 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	71,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,03
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,03
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-50-15/11	Бензин-растворитель	т	0,03
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-100-5	Плиты древесноволокнистые	1000 м ²	0,102
П1/10-130-5	Мастика	т	0,133
E57-27-2	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит в один слой площадью пола свыше 10 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	60,95
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,03
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,03
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-50-15/11	Бензин-растворитель	т	0,03
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-100-5	Плиты древесноволокнистые	1000 м ²	0,102
П1/10-130-5	Мастика	т	0,133
E57-27-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит в два слоя площадью пола до 10 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	102,95
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,25
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,25
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-50-15/11	Бензин-растворитель	т	0,03
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-100-5	Плиты древесноволокнистые	1000 м ²	0,204
П1/10-130-5	Мастика	т	0,266

E57-27-4	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит в два слоя площадью пола свыше 10 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	88,67
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,25
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,25
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-50-15/11	Бензин-растворитель	т	0,03
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-100-5	Плиты древесноволокнистые	1000 м ²	0,204
П1/10-130-5	Мастика	т	0,266
E57-27-5	Устройство покрытий из древесностружечных плит площадью пола до 10 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,39
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	4
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-100-20	Плиты древесностружечные	100 м ²	1,02
E57-27-6	Устройство покрытий из древесно-стружечных плит площадью пола свыше 10 м² (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,82
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	4
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-100-20	Плиты древесностружечные	100 м ²	1,02
E57-27-7	Укрепление покрытий из ДСП с постановкой нагелей (единица измерения – 100 м² ремонтируемой поверхности)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,51
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/20	Шкант деревянный (все размеры)	м ³	0,02
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей	кг	1,2

Таблица 57-28. Устройство покрытий из синтетических материалов

Состав работ:

- а) очистка основания;
 б) наклейка материалов на мастике с нарезкой и подгонкой.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-28-1	Устройство покрытий из линолеума площадью пола до 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	53,43
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,76
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,76
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	52
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,002
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-20	Линолеум поливинилхлоридный	м ²	102
E57-28-2	Устройство покрытий из линолеума площадью пола свыше 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,75
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,76
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,76
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	52
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,002
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-20	Линолеум поливинилхлоридный	м ²	102
E57-28-3	Устройство покрытий из релена площадью пола до 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	59,83
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,74
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,74
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	52
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,002
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-35	Линолеум резиновый	м ²	102
E57-28-4	Устройство покрытий из релена площадью пола свыше 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	52,03
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,74
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,74
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	52
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,002
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-125-35	Линолеум резиновый	м ²	102
E57-28-5	Устройство покрытий из поливинилхлоридных плиток площадью пола до 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	57,42
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,9
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-125-70/17	Плитки поливинилхлоридные для полов прессованные толщиной 2 мм	м ²	102
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	52
E57-28-6	Устройство покрытий из поливинилхлоридных плиток площадью пола свыше 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	49,32
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,9
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-125-70/17	Плитки поливинилхлоридные для полов прессованные толщиной 2 мм	м ²	102
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	52

Таблица 57-30. Устройство покрытия из каменных плит

Состав работ:

- а) подготовка основания;
- б) подбор плит;
- в) подгонка кромок;
- г) укладка плит на растворе;
- д) шлифование покрытия.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-30-1	Устройство покрытия из мраморных плит при количестве до 2 шт. на 1 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	194,24
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,54
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,54

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	3,85
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-65-5	Плиты мраморные	м ²	100
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	2,2
E57-30-2	Устройство покрытия из мраморных плит при количестве до 3 шт. на 1 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	241,98
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,61
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,61
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	3,85
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-65-5	Плиты мраморные	м ²	100
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	2,35
E57-30-3	Устройство покрытия из мраморных плит при количестве до 4 шт. на 1 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	291,05
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,61
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,61
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	3,85
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-65-5	Плиты мраморные	м ²	100
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	2,5
E57-30-4	Устройство покрытия из мраморных плит при количестве свыше 4 шт. на 1 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	404,16
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,61
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,61

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	3,85
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-65-5	Плиты мраморные	м ²	100
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	2,8
E57-30-5	Устройство покрытия из гранитных плит при количестве до 3 шт. на 1 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	265,86
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,65
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,65
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	3,85
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-65-10	Плиты гранитные	м ²	100
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	2,5
E57-30-6	Устройство покрытия из гранитных плит при количестве до 4 шт. на 1 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	348,07
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,69
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,69
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	3,85
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-65-10	Плиты гранитные	м ²	100
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	2,7
E57-30-7	Устройство покрытия из гранитных плит при количестве свыше 4 шт. на 1 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	530,34
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,75
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,75

<i>Нормы расхода материалов</i>			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	3,85
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-65-10	Плиты гранитные	м ²	100
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	3

Таблица 57-31. Устройство цементных и бетонных покрытий

Состав работ:

- а) подготовка основания;
- б) устройство покрытия толщиной 20 мм;
- в) заглаживание и затирка поверхности (нормы 1–4);
- г) шлифование поверхности (нормы 5, 6);
- д) железнение цементных покрытий (нормы 3, 4).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-31-1	Устройство бетонных покрытий пола толщиной 20 мм, площадью пола до 20 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	57,01
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,61
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,61
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	3,5
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-10-20-10/40	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5)	м ³	2,04
E57-31-2	Устройство бетонных покрытий пола толщиной 20 мм, площадью пола свыше 20 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	54,37
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,61
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,61
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	3,5
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-10-20-10/40	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5)	м ³	2,04
E57-31-3	Устройство цементных покрытий пола толщиной 20 мм, площадью пола до 10 м² (единица измерения – 100 м²)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	54,37
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,61
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,61
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	3,5
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	2,04
E57-31-4	Устройство цементных покрытий пола толщиной 20 мм, площадью пола свыше 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	52,22
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,61
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,61
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	3,5
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	2,04
E57-31-5	Устройство покрытий мозаичных без рисунка толщиной 25 мм, площадью пола до 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	290,87
	Нормы эксплуатации машин		
M330301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	43,01
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	3,5
I/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
1/55-20-40/5	Электрокорунд	т	0,002
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	2,55
E57-31-6	Устройство покрытий мозаичных без рисунка толщиной 25 мм, площадью свыше 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	253,34
	Нормы эксплуатации машин		
M330301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	43,01
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		

1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	3,5
1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
1/55-20-40/5	Электрокорунд	т	0,002
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	2,55

Таблица 57-32. Устройство плинтусов

Состав работ:

- а) разметка, нарезка и установка плинтусов (норма 1);
- б) вытягивание плинтусов с подчисткой кромок (нормы 2, 3);
- в) устройство плинтусов из плиток на растворе (норма 4);
- г) подогрев поверхности, нанесение мастики с установкой плинтусов (норма 5).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-32-1	Устройство деревянных плинтусов (единица измерения – 100 м)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
	1-1 Затраты труда рабочих	чел.ч	11,08
	1-3 Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	Нормы эксплуатации машин		
	М331617 Средства малой механизации	маш.ч	0,17
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-55-25/35	Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более	кг	1
2	Строительные изделия и конструкции		
2/50	Изделия и конструкции деревянные		
2/50-30-15/10	Плинтус деревянный хвойных пород, тип ПЛ-2, размером 19 x 54 мм	м	103
E57-32-2	Устройство цементных плинтусов (единица измерения – 100 м)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
	1-1 Затраты труда рабочих	чел.ч	14,62
	1-3 Затраты труда машинистов	чел.ч	0,27
	Нормы эксплуатации машин		
	М331617 Средства малой механизации	маш.ч	0,27
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,3
E57-32-3	Устройство плинтусов из террациевого раствора (единица измерения – 100 м)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
	1-1 Затраты труда рабочих	чел.ч	51,32
	1-3 Затраты труда машинистов	чел.ч	0,43
	Нормы эксплуатации машин		
	М331617 Средства малой механизации	маш.ч	0,43
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		

4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,3
E57-32-4	Устройство плинтусов из керамических плиток (единица измерения – 100 м)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	28,96
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,45
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,45
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-65-20	Плитки плинтусные	м	101
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-20	Растворы кладочные	м ³	0,28
E57-32-5	Устройство поливинилхлоридных плинтусов (единица измерения – 100 м)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,74
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,08
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,08
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2	кг	29
2	Строительные изделия и конструкции		
2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные		
2/40-25-15/5	Плинтус для полов из пластиката	м	101

Таблица 57-33. Установка вентиляционных решеток

Состав работ:

- а) сверление отверстий;
- б) установка решеток и закрепление шурупами.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-33-1	Установка вентиляционных решеток в дощатых полах (единица измерения – 100 шт.)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	22,65
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-55-10/30	Шурупы с полукруглой головкой 3,5 x 35 мм	т	0,0004
	Материалы по проекту		
3	Материалы и изделия для санитарно-технических работ		
3/1	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования		
П3/1-150	Решетки вентиляционные пологовые	шт.	100
E57-33-2	Установка вентиляционных решеток в паркетных полах (единица измерения – 100 шт.)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,18
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-240-55-10/30	Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм	т	0,0004
	<i>Материалы по проекту</i>		
3	<i>Материалы и изделия для санитарно-технических работ</i>		
3/1	<i>Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования</i>		
П3/1-150	Решетки вентиляционные половые	шт.	100

Таблица 57-34. Пробивка дощатых полов гвоздями

Состав работ:

а) пробивка полов гвоздями без снятия досок с утапливанием шляпок.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E57-34-1	Пробивка дощатых полов при количестве забиваемых гвоздей до 5 штук на 1 м² (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,12
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	0,85
E57-34-2	Пробивка дощатых полов при количестве забиваемых гвоздей до 10 штук на 1 м² (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,56
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	1,5
E57-34-3	Пробивка дощатых полов при количестве забиваемых гвоздей до 15 штук на 1 м² (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	2,2
E57-34-4	Пробивка дощатых полов при количестве забиваемых гвоздей до 20 штук на 1 м² (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	24,44
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	3